

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和05年12月15日

計画の名称	坂戸市、鶴ヶ島市における公共下水道計画（第2期）（重点計画）														
計画の期間	令和06年度～令和10年度（5年間）													重点配分対象の該当	○
交付対象	坂戸、鶴ヶ島下水道組合														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		6,290	A	6,290	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6当初	R8末	R10末
1	下水道処理人口普及率を77%（R6当初）から78%（R10末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 処理区域内人口（人）／行政区域内人口（人）	77%	77%	78%
2	石井水処理センターの水処理能力（晴天日最大）を48,900m3（R6当初）から65,200m3（R7末）に増加させる。			
	石井水処理センターの水処理能力（晴天日最大） 処理能力（m3）／計画の処理能力（m3）	75%	100%	100%
3	石井水処理センターの沈砂池水面積負荷を900m3／（m2・日）（R6当初）から1,800m3／（m2・日）（R7末）に増加させる。			
	石井水処理センターの沈砂池水面積負荷 水面積負荷（m3／（m2・日））／計画の水面積負荷（m3／（m2・日））	50%	100%	100%
4	石井水処理センターの汚泥脱水機能力を30m3／hr（R6当初）から52m3／hr（R7末）に増加させる。			
	石井水処理センターの汚泥脱水機能力 汚泥脱水機能力（m3／hr）／計画の汚泥脱水機能力（m3／hr）	58%	100%	100%
5	石井水処理センターの汚泥ホッパ容量を36m3（R6当初）から60m3（R7末）に増加させる。			
	石井水処理センターの汚泥ホッパ容量 汚泥ホッパ容量（m3）／計画の汚泥ホッパ容量（m3）	60%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供
A07-002、A07-003、A07-004、A07-005については、一括で事後評価を行う。															

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	直接	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	管渠（汚水）	新設	石井処理区污水管渠整備事業	幹線整備L=3.3km、面整備14.87ha、舗装復旧工事	坂戸市、鶴ヶ島市						1,867		-
	A07-002	下水道	一般	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	直接	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	終末処理場	新設	石井水処理センター水処理施設増設事業	水処理施設整備 処理能力16,300m3/日	坂戸市						2,563		-
	A07-003	下水道	一般	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	直接	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	終末処理場	新設	石井水処理センター沈砂池設備整備事業	沈砂池設備整備 1施設	坂戸市						450		-
	A07-004	下水道	一般	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	直接	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	終末処理場	新設	石井水処理センター汚泥脱水機増設事業	濃縮一体型脱水機 2台	坂戸市						1,140		-
	A07-005	下水道	一般	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	直接	坂戸、鶴ヶ島下水道組合	終末処理場	新設	石井水処理センター汚泥ホッパ増設事業	汚泥ホッパ 1施設	坂戸市						270		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						6,290		
											合計						6,290		

計画名：坂戸市鶴ヶ島市における公共下水道計画（第2期）（重点計画）

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R6	R7	R8	R9	R10
配分額 (a)	867				
計画別流用 増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	867				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	210				
翌年度繰越額 (f)	657				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	0				
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由					