

令和8年度								工 事 仕 様 書								国補															
工 事 名				汚水管渠築造工事（東坂戸幹線－2）																											
工 事 場 所				坂戸市大字石井地内																											
路 河 川 名 称																															
事 業 名																															
工 事 大 要				工事延長 L=878.90m 内径150mm管布設工 L=867.85m 内径200mm管布設工 L=7.55m 空気弁設置工 3箇所 1号組立レジンマンホール設置工 1箇所 3号組立レジンマンホール設置工 1箇所 マンホールポンプ設置工 2基 付帯工 一式																											

本工事費内訳表

[illegible]

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
管 路									
		管きょ工 (PE管径150mm)							
		開削工法 (路線延長 L=869.80m、管渠延長 L=867.85m)			式	1			
		管きょ工 (VU管径200mm)							
		開削工法 (路線延長 L=9.10m、管渠延長 L=7.55m)			式	1			
		立坑工<No2>			式	1			
		マンホール工							
		(空気弁 3箇所、組立1号レジンマンホール 1箇所、組立3号レジンマンホール 1箇所他)			式	1			
		付 帯 工			式	1			
直接工事費		交通誘導警備員			式	1			
		運 搬 費			式	1			
		準 備 費			式	1			
		技 術 管 理 費			式	1			
		共通仮設費(積分)							
		共通仮設費(率分)			式	1			
		共通仮設費計							
純 工 事 費									
		現 場 管 理 費			式	1			
工 事 原 価		一 般 管 理 費							
		契約保証補正			式	1			
		一般管理費等			式	1			
管 渠 工 計(工事価格)									
		消費税相当額			式	1			
本工事費計(管路)									①

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 00	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 9 年 3 月 31 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年06月						
主たる工種	下水道工事 (2)						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備					式			
				1				
_ 管路					式			
				1				
_ _ 管きょ工 (PE管径150mm)					式			
				1				
_ _ _ 管路土工					式			
				1				
_ _ _ _ 管路掘削 (補助)					m3			第1号一位代価表 補助
				741.00				
砂) _ _ 管路埋戻 (補助) A区分 (再生)					m3			第2号一位代価表 補助
				123.89				
砂) _ _ 管路埋戻 (補助) B区分 (再生)					m3			第3号一位代価表 補助
				160.63				
土) _ _ 管路埋戻 (補助) B区分 (発生)					m3			第4号一位代価表 補助
				226.75				
_ _ _ _ 発生土処理					m3			第5号一位代価表 補助
				489.04				
_ _ _ 管布設工					式			
				1				
助) _ _ ポリエチレン管 (φ150) (補)					式			第1号内訳書 補助
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管明示テープ工	φ150 (単独)				式			第6号一位代価表 単独
				1					
— — —	管明示シート工	φ150 (単独)				式			第7号一位代価表 単独
				1					
— — —	管基礎工					式			
				1					
— — —	砂基礎 (補助) (再生砂)					m			第8号一位代価表 補助
				866.31					
— — —	管路土留工					式			
				1					
長2.0m — — —	アルミ矢板土留 (補助) 矢板 (掘削深1.8m以下)					m			第9号一位代価表 補助
				7.00					
長2.0m — — —	アルミ土留賃料 (補助) 矢板					式			第10号一位代価表 補助
				1					
— — —	開削水替工					式			
				1					
— — —	開削水替 (補助)					日			第11号一位代価表 補助
— — —	ポンプ据付・撤去工 (補助)					現場			第12号一位代価表 補助
				1					
— —	管きょ工 (管径VU200mm)					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―― 管路土工		式			
	1				
―― 管路掘削 (補助)		m3			第13号一位代価表 補助
	19.22				
砂)―― 管路埋戻 (補助) A区分 (再生		m3			第14号一位代価表 補助
	2.03				
土)―― 管路埋戻 (補助) B区分 (発生		m3			第15号一位代価表 補助
	16.18				
―― 発生土処理 (補助)		m3			第16号一位代価表 補助
	1.24				
―― 管布設工		式			
	1				
助)―― 硬質塩化ビニル管 (Φ200) (補		m			第17号一位代価表 補助
	7.55				
―― 管基礎工		式			
	1				
砂)―― 砂基礎 Φ200 (補助) (再生		m			第18号一位代価表 補助
	7.25				
―― 管路土留工		式			
	1				
深3.0m以下 ―― たて込み簡易土留 (補助) 掘削		m			第19号一位代価表 補助
	7.70				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― たて込み簡易土留賃料 (補助)		式			第20号一位代価表 補助
	1				
― ― 開削水替工		式			
	1				
― ― ― 開削水替 (補助)		日			第21号一位代価表 補助
― 立坑工<No.2>		式			
	1				
― ― 管路土工		式			
	1				
― ― ― 管路掘削 (補助) 覆工板部		式			第22号一位代価表 補助
	1				
― ― ― 管路掘削 (補助) 立坑部		式			第23号一位代価表 補助
	1				
― ― ― 管路埋戻 (補助)		式			第24号一位代価表 補助
	1				
― ― ― 発生土処理 (補助)		式			第25号一位代価表 補助
	1				
― ― 土留工		式			
	1				
― ― ― 圧入 (補助)		枚			第26号一位代価表 補助
	28				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	引抜き (補助)			枚			第27号一位代価表 補助
					28				
-	-	-	切梁・腹起し設置・撤去 (補助)			t			第28号一位代価表 補助
					2.34				
-	-	-	鋼矢板賃料 (補助)			式			第29号一位代価表 補助
					1				
-	-	-	切梁・腹起し賃料 (補助)			式			第30号一位代価表 補助
					1				
-	-	-	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 (補助)			回			第31号一位代価表 補助
					1				
-	-	-	立坑基礎工			式			
					1				
-	-	-	コンクリート工 (補助)			m3			第32号一位代価表 補助
					1.18				
-	-	-	砕石基礎 (補助)			m2			第33号一位代価表 補助
					7.84				
-	-	-	路面覆工			式			
					1				
-	-	-	覆工板・覆工板受枠設置撤去 (補助)			m2			第34号一位代価表 補助
					16				
-	-	-	覆工板等賃料 (補助)			式			第35号一位代価表 補助
					1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	立坑水替工					式			
				1					
— — — —	立坑水替					日			第36号一位代価表 補助
— —	マンホール工					式			
				1					
— — —	組立マンホール工 (空気弁)					式			
				1					
— — — —	空気弁設置工 (補助)					箇所			第37号一位代価表 補助
				3					
— — —	組立マンホール工 (1号)					式			
				1					
— — —	組立1号レジンマンホール材料 費 (補助)					式			第38号一位代価表 補助
				1					
— — —	組立1号レジンマンホール設 置 (補助)					箇所			第39号一位代価表 補助 3m以下 (底部工 含む)
				1					
— — — —	削孔 PEΦ150 (補助) 1号					箇所			第40号一位代価表 補助
				1					
— — — —	耐震継手 (VUΦ200) (補 助) 1号					個			第41号一位代価表 補助
				1					
— — — —	副管材料費 (補助)					式			第42号一位代価表 補助
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
合算工事(総括)									
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 副管設置工（補助）						式			第43号一位代価表 補助
				1					
— — — 組立マンホール工（3号）						式			
				1					
— — — 組立3号レジンマンホール材料費（補助）						式			第44号一位代価表 補助
				1					
— — — 組立3号レジンマンホール設置（補助）						箇所			第45号一位代価表 補助 4m以下
				1					
— — — — 削孔 PEΦ150（補助）3号						箇所			第46号一位代価表 補助
				1					
— — — 組立マンホール工（既設特殊）						式			
				1					
— — — — 削孔 VUΦ200（補助）既設特殊						箇所			第47号一位代価表 補助
				1					
— — — — 耐震継手（VUΦ200）（補助）既設特殊						個			第48号一位代価表 補助
				1					
— — — — 副管材料費（補助）						式			第49号一位代価表 補助
				1					
— — — — 副管設置工（補助）						式			第50号一位代価表 補助
				1					
— — 付帯工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	舗装撤去工		式			
				1				
-	-	-	舗装版切断 (補助)		m			第51号一位代価表補助
				1,045.96				
-	-	-	濁水運搬処分 (補助)		式			第52号一位代価表補助
				1				
-	-	-	舗装版破碎 (補助)		m2			第53号一位代価表補助
				436.89				
-	-	-	殻運搬処理 (補助)		m3			第54号一位代価表補助
				22.94				
-	-	-	舗装版破碎 (仮復旧) (単独)		m2			第55号一位代価表単独
				412.00				
-	-	-	殻運搬処理 (仮復旧) (単独)		m3			第56号一位代価表単独
				15.55				
-	-	-	道路復旧工		式			
				1				
-	-	-	表層 (車道 t=3cm) (補助) 再生密粒度As		m2			第57号一位代価表補助
				269.91				
-	-	-	表層 (車道 t=5cm) (補助) 再生密粒度As		m2			第58号一位代価表補助
				166.98				
-	-	-	上層路盤 (車道 t=20cm) (補助) 再生粒度調整碎石		m2			第59号一位代価表補助
				144.88				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	(補助)	上層路盤(車道)	再生粒度調整碎石			m2			第60号一位代価表 補助
					269.91				
-	(補助)	上層路盤(車道)	再生粒度調整碎石			m2			第61号一位代価表 補助
					22.10				
-	(補助)	下層路盤(車道)	再生切込碎石			m2			第62号一位代価表 補助
					414.79				
-	(補助)	下層路盤(車道)	再生切込碎石			m2			第63号一位代価表 補助
					22.10				
- 復旧	-	表層(車道)	再生密粒度As			m2			第64号一位代価表 単独
					389.90				
- 復旧	-	表層(車道)	再生密粒度As			m2			第65号一位代価表 単独
					22.10				
- 線	-	熔融式区画線(補助)	実 線 W=15cm 白			m			第66号一位代価表 補助 外側線
					0.85				
- 線	-	熔融式区画線(補助)	実 線 W=15cm 黄			m			第67号一位代価表 補助 中央線
					0.85				
- 線	-	熔融式区画線(補助)	破 線 W=15cm 白			m			第68号一位代価表 補助 ドットライン
					0.85				
- -	-	-	構造物撤去復旧工			式			
					1				
- -	-	-	水路撤去復旧工(単独)			式			第69号一位代価表 単独
					1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-			【交通誘導警備員】			式			
				1					
- -			【交通誘導警備員】			式			
				1					
- - -			【交通誘導警備員】			式			
				1					
- - - -			交通誘導警備員B (補助)			式			第70号一位代価表 補助
				1					
-			直接工事費			式			
				1					
- -			共通仮設費計			式			
				1					
- -			共通仮設費(積分)			式			
				1					
- - -			運搬費			式			
				1					
- - - -			仮設材運搬費 (補助)			式			第9501号一位代価 補助
				1					
- - - -			建設機械運搬費 (補助)			式			第9502号一位代価 補助
				1					
- - -			準備費			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - UCR基本料金 (単独)		式			第9503号一位代価 単独
	1				
- - 技術管理費		式			
	1				
- - 現場密度試験 (管路用) (単独)		式			第9504号一位代価 単独
	1				
- (単独) 土質試験費 (再生砂埋戻用)		式			第9505号一位代価 単独
	1				
- (単独) 土質試験費 (UCR用) (含有量試験)		式			第9506号一位代価 単独
	1				
- (単独) 土質試験費 (UCR用) (溶出試験)		式			第9507号一位代価 単独
	1				
- - - 現場密度試験 (UCR用) (単独)		式			第9508号一位代価 単独
	1				
- - - 土質試験費 (UCR用) (単独)		式			第9509号一位代価 単独
	1				
- - 共通仮設費 (率分)		式			
	1				
- 純工事費		式			
	1				
- 現場管理費		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価						式			
				1					
_ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 管きょ工 (PE管径150mm)						式			
				1					
_ _ _ 管路土工						式			
				1					
_ _ _ _ 管路掘削 (補助)						m3			第1号一位代価表 補助
				741.00					
砂) _ _ 管路埋戻 (補助) A区分 (再生)						m3			第2号一位代価表 補助
				123.89					
砂) _ _ 管路埋戻 (補助) B区分 (再生)						m3			第3号一位代価表 補助
				160.63					
土) _ _ 管路埋戻 (補助) B区分 (発生)						m3			第4号一位代価表 補助
				226.75					
_ _ _ _ 発生土処理						m3			第5号一位代価表 補助
				489.04					
_ _ _ 管布設工						式			
				1					
助) _ _ ポリエチレン管 (φ150) (補)						式			第1号内訳書 補助
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管基礎工					式			
				1					
— — — —	砂基礎 (補助) (再生砂)					m			第8号一位代価表 補助
				866.31					
— — —	管路土留工					式			
				1					
長2.0m	アルミ矢板土留 (補助) 矢板 (掘削深1.8m以下)					m			第9号一位代価表 補助
				7.00					
長2.0m	アルミ土留賃料 (補助) 矢板					式			第10号一位代価表 補助
				1					
— — —	開削水替工					式			
				1					
— — — —	開削水替 (補助)					日			第11号一位代価表 補助
— — — —	ポンプ据付・撤去工 (補助)					現場			第12号一位代価表 補助
				1					
— —	管きょ工 (管径VU200mm)					式			
				1					
— — —	管路土工					式			
				1					
— — — —	管路掘削 (補助)					m3			第13号一位代価表 補助
				19.22					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂) - - 管路埋戻 (補助) A区分 (再生)		m3			第14号一位代価表 補助
	2.03				
土) - - 管路埋戻 (補助) B区分 (発生)		m3			第15号一位代価表 補助
	16.18				
- - - 発生土処理 (補助)		m3			第16号一位代価表 補助
	1.24				
- - - 管布設工		式			
	1				
助) - - 硬質塩化ビニル管 (Φ200) (補)		m			第17号一位代価表 補助
	7.55				
- - - 管基礎工		式			
	1				
砂) - - 砂基礎 Φ200 (補助) (再生)		m			第18号一位代価表 補助
	7.25				
- - - 管路土留工		式			
	1				
深3.0m以下 たて込み簡易土留 (補助) 掘削		m			第19号一位代価表 補助
	7.70				
- - - - たて込み簡易土留賃料 (補助)		式			第20号一位代価表 補助
	1				
- - - 開削水替工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 開削水替（補助）						日			第21号一位代価表 補助
— — 立坑工<No.2>						式			
				1					
— — 管路土工						式			
				1					
— — — 管路掘削（補助）覆工板部						式			第22号一位代価表 補助
				1					
— — — 管路掘削（補助）立坑部						式			第23号一位代価表 補助
				1					
— — — 管路埋戻（補助）						式			第24号一位代価表 補助
				1					
— — — 発生土処理（補助）						式			第25号一位代価表 補助
				1					
— — 土留工						式			
				1					
— — — 圧入（補助）						枚			第26号一位代価表 補助
				28					
— — — 引抜き（補助）						枚			第27号一位代価表 補助
				28					
助) — — 切梁・腹起し設置・撤去（補						t			第28号一位代価表 補助
				2.34					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	鋼矢板賃料（補助）			式			第29号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	切梁・腹起し賃料（補助）			式			第30号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	油圧式杭圧入引抜機据付・解体（補助）			回			第31号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	立坑基礎工			式			
				1					
-	-	-	コンクリート工（補助）			m3			第32号一位代価表 補助
				1.18					
-	-	-	砕石基礎（補助）			m2			第33号一位代価表 補助
				7.84					
-	-	-	路面覆工			式			
				1					
-	-	-	覆工板・覆工板受枠設置撤去（補助）			m2			第34号一位代価表 補助
				16					
-	-	-	覆工板等賃料（補助）			式			第35号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	立坑水替工			式			
				1					
-	-	-	立坑水替			日			第36号一位代価表 補助

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	マンホール工					式			
				1					
— — —	組立マンホール工（空気弁）					式			
				1					
— — — —	空気弁設置工（補助）					箇所			第37号一位代価表 補助
				3					
— — —	組立マンホール工（1号）					式			
				1					
— — —	組立1号レジンマンホール材料 費（補助）					式			第38号一位代価表 補助
				1					
— — —	組立1号レジンマンホール設 置（補助）					箇所			第39号一位代価表 補助 3m以下（底部工 含む）
				1					
— — — —	削孔 PEΦ150（補助）1号					箇所			第40号一位代価表 補助
				1					
— — — —	耐震継手（VUΦ200）（補 助）1号					個			第41号一位代価表 補助
				1					
— — — —	副管材料費（補助）					式			第42号一位代価表 補助
				1					
— — — —	副管設置工（補助）					式			第43号一位代価表 補助
				1					
— — —	組立マンホール工（3号）					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	組立3号レジンマンホール材料費(補助)			式			第44号一位代価表補助
				1					
-	-	-	組立3号レジンマンホール設置(補助)			箇所			第45号一位代価表補助 4m以下
				1					
-	-	-	削孔 PEΦ150(補助)3号			箇所			第46号一位代価表補助
				1					
-	-	-	組立マンホール工(既設特殊)			式			
				1					
-	-	-	削孔 VUΦ200(補助)既設特殊			箇所			第47号一位代価表補助
				1					
-	-	-	耐震継手(VUΦ200)(補助)既設特殊			個			第48号一位代価表補助
				1					
-	-	-	副管材料費(補助)			式			第49号一位代価表補助
				1					
-	-	-	副管設置工(補助)			式			第50号一位代価表補助
				1					
-	-	-	付帯工			式			
				1					
-	-	-	舗装撤去工			式			
				1					
-	-	-	舗装版切断(補助)			m			第51号一位代価表補助
				1,045.96					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	濁水運搬処分 (補助)			式			第52号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	舗装版破碎 (補助)			m2			第53号一位代価表 補助
				436.89					
-	-	-	殻運搬処理 (補助)			m3			第54号一位代価表 補助
				22.94					
-	-	-	道路復旧工			式			
				1					
-	-	-	表層 (車道 t=3 c m) (補助) 再生密粒度 A s			m2			第57号一位代価表 補助
				269.91					
-	-	-	表層 (車道 t=5 c m) (補助) 再生密粒度 A s			m2			第58号一位代価表 補助
				166.98					
-	-	-	上層路盤 (車道 t=20 c m) (補助) 再生粒度調整碎石			m2			第59号一位代価表 補助
				144.88					
-	-	-	上層路盤 (車道 t=22 c m) (補助) 再生粒度調整碎石			m2			第60号一位代価表 補助
				269.91					
-	-	-	上層路盤 (車道 t=30 c m) (補助) 再生粒度調整碎石			m2			第61号一位代価表 補助
				22.10					
-	-	-	下層路盤 (車道 t=20 c m) (補助) 再生切込碎石			m2			第62号一位代価表 補助
				414.79					
-	-	-	下層路盤 (車道 t=29 c m) (補助) 再生切込碎石			m2			第63号一位代価表 補助
				22.10					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
線	融	融	式区画線（補助）実 線 W=15cm 白			m			第66号一位代価表 補助 外側線
				0.85					
線	融	融	式区画線（補助）実 線 W=15cm 黄			m			第67号一位代価表 補助 中央線
				0.85					
線	融	融	式区画線（補助）破 線 W=15cm 白			m			第68号一位代価表 補助 ドットライン
				0.85					
-			【交通誘導警備員】			式			
				1					
-			【交通誘導警備員】			式			
				1					
-			【交通誘導警備員】			式			
				1					
-			交通誘導警備員B（補助）			式			第70号一位代価表 補助
				1					
-			直接工事費			式			
				1					
-			共通仮設費計			式			
				1					
-			共通仮設費（積分）			式			
				1					
-			運搬費			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - 仮設材運搬費（補助）		式			第9501号一位代価補助
	1				
- - - 建設機械運搬費（補助）		式			第9502号一位代価補助
	1				
- - 共通仮設費（率分）		式			
	1				
- 純工事費		式			
	1				
- 現場管理費		式			
	1				
- 工事原価		式			
	1				
- 一般管理費等		式			
	1				
工事価格		式			
	1				
- 消費税相当額		式			
	1				
工事費合計		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 管きょ工 (PE管径150mm)						式			
				1					
_ _ _ 管布設工						式			
				1					
_ _ _ _ 管明示テープ工 φ150 (単独)						式			第6号一位代価表 単独
				1					
_ _ _ _ 管明示シート工 φ150 (単独)						式			第7号一位代価表 単独
				1					
_ _ 付帯工						式			
				1					
_ _ _ 舗装撤去工						式			
				1					
_ _ _ 舗装版破碎 (仮復旧) (単独)						m2			第55号一位代価表 単独
				412.00					
_ _ _ 殻運搬処理 (仮復旧) (単独)						m3			第56号一位代価表 単独
				15.55					
_ _ _ 道路復旧工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-7-7	表層（車道）	t=3cm	（仮復旧）（単独）再生密粒度As			m2			第64号一位代価表 単独
					389.90				
7-7-7	表層（車道）	t=5cm	（仮復旧）（単独）再生密粒度As			m2			第65号一位代価表 単独
					22.10				
7-7-7	構造物撤去復旧工					式			
					1				
7-7-7	水路撤去復旧工（単独）					式			第69号一位代価表 単独
					1				
7-7-7	直接工事費					式			
					1				
7-7-7	共通仮設費計					式			
					1				
7-7-7	共通仮設費（積分）					式			
					1				
7-7-7	準備費					式			
					1				
7-7-7	UCR基本料金（単独）					式			第9503号一位代価 単独
					1				
7-7-7	技術管理費					式			
					1				
7-7-7	現場密度試験（管路用）（単独）					式			第9504号一位代価 単独
					1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	(単独)		土質試験費（再生砂埋戻用）			式			第9505号一位代価 単独
				1					
-	(単独)		土質試験費（UCR用）（含有量試験）			式			第9506号一位代価 単独
				1					
-	(単独)		土質試験費（UCR用）（溶出試験）			式			第9507号一位代価 単独
				1					
-	---		現場密度試験（UCR用）（単独）			式			第9508号一位代価 単独
				1					
-	---		土質試験費（UCR用）（単独）			式			第9509号一位代価 単独
				1					
-	--		共通仮設費（率分）			式			
				1					
-			純工事費			式			
				1					
-	-		現場管理費			式			
				1					
-			工事原価			式			
				1					
-	-		一般管理費等			式			
				1					
-			工事価格			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
合算2:単独									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) ポリエチレン管 (φ150) (補助)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付け工 φ150		m			第1号特殊施工
	867.85				
ポリエチレン管継手工 φ150		箇所			第2号特殊施工
	188				
ポリエチレン管切断工 φ150		口			第3号特殊施工
	13				
下水道用ポリエチレン管 片受直管 φ150 L=5.0m		本			
	168				
下水道用ポリエチレン管 片受直管 φ150 L=5.0m		本			切管用
	6				
下水道用ポリエチレン管 片受90° 曲管 φ150		個			
	3				
下水道用ポリエチレン管 片受22 1/2° 曲管 φ150		個			
	1				
下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管 φ150×φ75		個			
	3				
下水道用ポリエチレン管 カラー φ150		個			
	7				
合 計					

第1号一位代価表

管路掘削（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第2号一位代価表

管路埋戻（補助）A区分（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第3号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第3号一位代価表

管路埋戻（補助）B区分（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第3号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第4号一位代価表

管路埋戻（補助）B区分（発生土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第3号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

発生土処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区 間なし，山積0.28m3（平 積0.20m3），良好		m3			第5号施工表
	100				仮置き場まで
積込（ルーズ） 土砂，土量50,000m3未満		m3			第2号施工P
	100				
土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3（平 積0.6m3），土砂（岩塊・玉石混り土 含む），無し，22.5km以下		m3			第3号施工P
	100				受入地まで
UCR処分費 処分場所 建武橋橋梁架換工事		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

管明示テープ工 φ150（単独）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ150		m			第4号特殊施工
	595				
管明示テープ 30W×20m		巻			
	30				
合 計		式			

第7号一位代価表

管明示シート工 φ150（単独）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工 φ150		m			第5号特殊施工
	868				
埋設標識シート ポリエチレンクロス 2倍 150m m×50m		巻			
	18				
合 計		式			

第8号一位代価表

砂基礎（補助）（再生砂）

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第7号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.06				
砂		m ³			
再生	0.08				
合 計		m			

第9号一位代価表

アルミ矢板土留（補助）矢板長2.0m（掘削深1.8m以下）

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工（両側分）		m			第8号施工表
2.0m以下，バックホウ 山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）	1				
アルミ矢板引抜工（両側分）		m			第9号施工表
2.0m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	1				
土留支保工（軽量金属支保工）		m			第10号施工表
設置撤去，1段 2.0m以下，切梁り 水圧式パイプサポート	1				
合 計		m			

第10号一位代価表

アルミ土留賃料（補助）矢板長2.0m

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板賃料		式			
	1				
合 計		式			

第11号一位代価表

開削水替（補助）

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機，2 台，ガソ リンエンジン駆動型		日			第11号施工表
合 計		日			

第12号一位代価表

ポンプ据付・撤去工（補助）

1.000 現場 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ据付・撤去工		現場			第12号施工表
	1				
合 計		現場			

第13号一位代価表

管路掘削（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第14号一位代価表

管路埋戻（補助）A区分（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第3号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第15号一位代価表

管路埋戻（補助）B区分（発生土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第3号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第16号一位代価表

発生土処理（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 0.5 km, DID区 間なし, 山積0.28m3（平 積0.20m3）, 良好		m3			第5号施工表
	100				仮置き場まで
積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満		m3			第2号施工P
	100				
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3（平 積0.6m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土 含む）, 無し, 22.5km以下		m3			第3号施工P
	100				受入地まで
UCR処分費 処分場所 建武橋橋梁架換工事		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第17号一位代価表

硬質塩化ビニル管（Φ200）（補助）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm, 20m未満, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし		m			第13号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第18号一位代価表

砂基礎 Φ200（補助）（再生砂）

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし		m3			第14号施工表
	0.10				
砂 再生		m3			
	0.13				
合 計		m			

第19号一位代価表

たて込み簡易土留（補助）掘削深3.0m以下

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工 3.0m以下		m			第15号施工表
	1				
引抜工 3.0m以下		m			第16号施工表
	1				
合 計		m			

第20号一位代価表

たて込み簡易土留賃料（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
たて込み簡易土留賃料		式			
	1				
合 計		式			

第21号一位代価表

開削水替（補助）

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日			第11号施工表
作業時排水 発動発電機, 2 台, ガソリンエンジン駆動型					
合 計		日			

第22号一位代価表

管路掘削（補助）覆工板部

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第4号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	7.79				
合 計		式			

第23号一位代価表

管路掘削（補助）立坑部

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
立坑掘削工（バックホウ）		m3			第17号施工表
A<=20, 補正無し	28.42				
合 計		式			

第24号一位代価表

管路埋戻（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	17.68	m3			第3号施工表
合 計		式			

第25号一位代価表

発生土処理（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区 間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），良好	18.53	m3			第5号施工表 仮置き場まで
積込（ルーズ） 土砂，土量50,000m3未満	18.53	m3			第2号施工P
土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，22.5km以下	18.53	m3			第3号施工P 受入地まで
UCR処分費 処分場所 建武橋橋梁架換工事	18.53	m3			
合 計		式			

第26号一位代価表

圧入（補助）

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板圧入 (Nmax≤25) 陸上, III型, 9m以下		枚			第19号施工表
	1				
合 計		枚			

第27号一位代価表

引抜き（補助）

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板引抜き 陸上, III型, 9m以下		枚			第22号施工表
	1				
合 計		枚			

第28号一位代価表

切梁・腹起し設置・撤去（補助）

10.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置工 火打ちブロックを使用しない, ラフテ レーンクレーン (油) 25t吊		t			第24号施工表
	10				
切梁・腹起し撤去工 火打ちブロックを使用しない, ラフテ レーンクレーン (油) 25t吊		t			第25号施工表
	10				
合 計		t			
	(1		当り		

第29号一位代価表

鋼矢板賃料（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型, 7 m/枚, 有, 無, 1 回		枚			第26号施工表
	28				
合 計		式			

第30号一位代価表

切梁・腹起し賃料（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
山留材賃料 無, 有, 有, 有, 1 回/現場		t			第27号施工表
	2.34				
合 計		式			

第31号一位代価表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体（補助）

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
油圧式杭圧入引抜機据付解体工 圧入 工事着工及び現場内移設		回			第28号施工表
	1				
油圧式杭圧入引抜機据付解体工 引抜 工事着工及び現場内移設		回			第30号施工表
	1				
合 計		回			

第32号一位代価表

コンクリート工（補助）

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付）打設、18-8-25（高炉）、一般養生、全ての費用		m3			第5号施工P
	1				
合 計		m3			

第33号一位代価表

砕石基礎（補助）

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下、再生クラッシュラン40～0、全ての費用		m2			第6号施工P
	1				
合 計		m2			

第34号一位代価表

覆工板・覆工板受枠設置撤去（補助）

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
覆工板・覆工板受枠設置・撤去（覆工板設置面積700m2以下） 設置・撤去、標準（1.0）		m2			第31号施工表
	1				
合 計		m2			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料（鋼製滑り止め 補強型）		m ²			第34号施工表
覆工板（鋼製滑り止め 補強型），有，1 回	16				
H形鋼（杭用）300型（93kg/m）		t			
90日以内	1.12				
整備費（H形鋼）		t			
300型	1.12				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日			第11号施工表
作業時排水 発動発電機，2 台，ガソ リンエンジン駆動型					
合 計		日			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用空気弁 φ75（キャップ式副弁含む）	1	個			第7号特殊施工
空気弁設置 φ75	1	基			
組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m以下，4箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1	箇所			第35号施工表
人孔蓋及び口環 T-14，φ900-600，圧力開放型，鍵付き蝶番付き	1	組			
調整金具 調整厚25mm以下	1	組			
調整リング 900×100	1	個			
1号組立マンホール 直壁 900×300	1	個			
1号組立マンホール 底盤 有効高130	1	個			
底部工 1号用	1	式			第6号特殊施工
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋及び口環 T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	1	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) ロック付転落防止用梯子(φ 600)	1	個			
調整金具 調整厚45mm以下	1	組			
調整リング (レジンマンホール用) 600×100	1	個			
調整リング (レジンマンホール用) 600×150	1	個			
1号組立レジンマンホール 頂版 600×900×120	1	個			
1号組立レジンマンホール 直壁 900×900	1	個			
1号組立レジンマンホール 管取付壁 900×1200	1	個			
1号組立レジンマンホール 底板 有効高90	1	個			
合 計		式			

第39号一位代価表

組立1号レジンマンホール設置（補助）

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m以下，4箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第35号施工表
	1				
底部工 1号用		箇所			第8号特殊施工
	1				
合 計		箇所			

第40号一位代価表

削孔 PEΦ150（補助）1号

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立レジンマンホール削孔費 接続管種 ポリエチレン管 φ150		箇所			
	1				
合 計		箇所			

第41号一位代価表

耐震継手（VUΦ200）（補助）1号

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
可とう継手 VUφ200 拡張バンドタイプ		個			
	1				
合 計		個			

第42号一位代価表

副管材料費（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管セット φ 150		個			
	1				
合 計		式			

第43号一位代価表

副管設置工（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満		箇所			第37号施工表
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋及び口環 T-14, φ 900-600, 圧力開放型, 鍵 付き蝶番付き	1	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) ロック付転落防止用梯子(φ 600)	1	個			
調整金具 調整厚45mm以下	1	組			
調整リング (レジンマンホール用) 900×150	2	個			
3号組立レジンマンホール 頂版 900×1500×160	1	個			
3号組立レジンマンホール 直壁 1500×1200	1	個			
3号組立レジンマンホール 管取付壁 1500×1800	1	個			
3号組立レジンマンホール 底盤 有効高160	1	個			
合 計		式			

第45号一位代価表

組立3号レジマンホール設置（補助）

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 3号，4m以下，4箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第38号施工表
	1				
合 計		箇所			

第46号一位代価表

削孔 PEΦ150（補助）3号

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3号組立レジマンホール削孔費 接続管種 ポリエチレン管 φ150		箇所			
	1				
合 計		箇所			

第47号一位代価表

削孔 VUΦ200（補助）既設特殊

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下，200mm以上400mm以下		孔			第9号施工P
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
可とう継手 VUφ200 貼付タイプ		個			
	1				
合 計		個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管マンホール継手 本管塩ビ管用一体型 φ200-150		個			
	1				
接着受口カラー 副管用φ150		個			
	1				
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-150		本			
	1				
内副管用固定バンド		個			
	6				
合 計		式			

第50号一位代価表

副管設置工（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 段差3.5m以上～4.0m未満	1	箇所			第39号施工表
内副管取付工 段差3.5m以上～4.0m未満	1	箇所			第39号施工表
合 計		式			

第51号一位代価表

舗装版切断（補助）

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	1	m			第10号施工P
合 計		m			

第52号一位代価表

濁水運搬処分（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 20kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	1.41	m3			
合 計		式			

第53号一位代価表

舗装版破碎（補助）

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第11号施工P
アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	1				
合 計		m2			

第54号一位代価表

殻運搬処理（補助）

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第12号施工P
舗装版破碎，機械（騒音対策不要、厚15cm以下），無し，11.5km以下，全ての費用	1				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	2.35				
合 計		m3			

第55号一位代価表

舗装版破碎（仮復旧）（単独）

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第11号施工P
アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	1				
合 計		m2			

第56号一位代価表

殻運搬処理（仮復旧）（単独）

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第12号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	1				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	2.35				
合 計		m3			

第57号一位代価表

表層（車道 t=3cm）（補助）再生密粒度As

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第13号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	1				
合 計		m2			

第58号一位代価表

表層（車道 t=5cm）（補助）再生密粒度As

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第14号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	1				
合 計		m2			

第59号一位代価表

上層路盤（車道 t = 20 c m）（補助）再生粒度調整碎石

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第15号施工P
200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	1				
合 計		m2			

第60号一位代価表

上層路盤（車道 t = 22 c m）（補助）再生粒度調整碎石

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第16号施工P
220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	1				
合 計		m2			

第61号一位代価表

上層路盤（車道 t = 30 c m）（補助）再生粒度調整碎石

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第17号施工P
300 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	1				
合 計		m2			

第62号一位代価表

下層路盤（車道 t =20 c m）（補助）再生切込碎石

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第18号施工 P
	1				
合 計		m2			

第63号一位代価表

下層路盤（車道 t =29 c m）（補助）再生切込碎石

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 290 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第19号施工 P
	1				
合 計		m2			

第64号一位代価表

表層（車道 t =3 c m）（仮復旧）（単独）再生密粒度 A s

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), 無し, 全ての費用		m2			第20号施工 P
	1				
合 計		m2			

第65号一位代価表

表層（車道 t=5cm）（仮復旧）（単独）再生密粒度As

1.000 m² 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m ²			第21号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	1				
合 計		m ²			

第66号一位代価表

溶融式区画線（補助）実線 W=15cm 白

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第40号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第67号一位代価表

溶融式区画線（補助）実線 W=15cm 黄

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第41号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第42号施工表
無し，溶融式手動，無し，破線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		
	)				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第43号施工表
鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	0.62				
殻運搬		m3			第22号施工 P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，10.9km以下，全ての費用	0.62				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	1.55				
コンクリート（水路復旧）		m3			第23号施工 P
無筋・鉄筋構造物，人力打設，24-8-25(20)(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.62				
鉄筋工		t			第44号施工表
SD295（小口） D13	0.03				
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕		m2			第24号施工 P
	3.12				
基礎碎石		m2			第25号施工 P
7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用	0.36				
コンクリート（均しコン）		m3			第26号施工 P
無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，養生無し，無し，全ての費用	0.09				
合 計		式			

第70号一位代価表

交通誘導警備員 B（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第45号施工表
合 計		式			

第9501号一位代価表

仮設材運搬費（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第46号施工表
	24.32				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) (往路) 関東・中部・近畿, 0.7 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第47号施工表
	24.32				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) (復路) 関東・中部・近畿, 0.7 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第48号施工表
	24.32				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV，0.7km，無		台			第49号施工表
					往路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV，0.7km，無		台			第49号施工表
					復路
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場密度試験 砂置換法		箇所			
	1				1箇所3個
土の突固め試験〔乾燥法〕（JIS A-1210） モールド径 10cm ランマー重 2.5kg（1試料につき6点程度）		試料			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費		検体			
六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費（含有量試験） 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ほう素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） シアン	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ダイオキシン	1	検体			

合 計		式			

第9507号一位代価表

土質試験費（UCR用）（溶出試験）（単独）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料金 含む前処理費		検体			
	1				
土壌環境測定分析費(溶出試験) 1,4-ジオキサン		検体			
	1				
合 計		式			

第9508号一位代価表

現場密度試験（UCR用）（単独）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場密度試験 砂置換法		箇所			1箇所3個
	1				
土の突固め試験〔乾燥法〕(JIS A-1210) モールド径 10cm ランマー重 2.5kg(1試料につき6点程度)		試料			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土粒子の密度試験 JIS A-1202 1試料につき3個	1	試料			
土の含水比試験 JIS A-1203 1試料につき3個	1	試料			
土の粒度試験 JIS A-1204 粘土 粘性土1試料につ き1個	1	試料			
土の液性限界試験 JIS A-1205 粘土・粘性土 1試料につ き6個	1	試料			
土の塑性限界試験 JIS A-1205 粘土・粘性土 1試料につ き3個	1	試料			
土の湿潤密度試験 3個/試料 A法（寸法測定法）	1	試料			
突き固めによる土の締固め試験 モールド径10 c m ランマ2.5kg	1	試料			
締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料	1	試料			
土懸濁液のpH試験 ガラス電極法	1	試料			
三軸圧縮試験 粘性土・砂質土 1試料につき3供試 体UU試験	1	試料			

合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ) 100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削] 1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值 補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り
(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第4号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り
(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	岩石補正值	補正無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積
込み

10.00 m3 当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第6号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 ダンプトラック規格
J02 運搬距離
J03 DID区間
J04 バックハウ規格
J05 タイヤ損耗費

入力名称
ダンプトラック 4t車
0.5 km
DID区間なし
山積0.28m3 (平積0.20m3)
良好

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積

1.00 日 当り

(SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り
(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分) 100.00 m 当り
(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
腹起し材質料	1.000	式			
切梁材質料 軽量金属切梁材	1.000	式			
水圧ポンプ賃料	1.000	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置段数
J03 切梁り区分

入力名称
設置撤去
1段 2.0m以下
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数
J03 発動発電機 (3kVA) 区分

入力名称
作業時排水 発動発電機
2 台
ガソリンエンジン駆動型

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)

砂基礎設置工 (市場単価)

1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
3.0m以下

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜き

10.00 m 当り

(SG000406)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深

入力名称
3.0m以下

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 立坑掘削工 (バックホウ)

30.00 m3 当り

(SG000020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.8m3 (平積0.60m3) , 補正無し		hr			第18号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 立坑掘削面積 A (m2)
J02 岩石補正值

入力名称
A<=20
補正無し

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.8m3 (平積0.60m3)
補正無し

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼矢板圧入 ($N_{max} \leq 25$)

10.00 枚 当り

(WB251330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入 ($N_{max} \leq 25$), III型		日			第20号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		日			第21号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 鋼矢板型式
J03 圧入長

入力名称
陸上
III型
9m以下

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機運転

1.00 日 当り

(WK250240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	圧入 (Nmax ≤ 25)
J02	鋼矢板型式	III型

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) ラフテレーンクレーン運転

1.00 日 当り

(WK250560)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼矢板引抜き

10.00 枚 当り

(WB251370)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き, III型		日			第23号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		日			第21号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 鋼矢板型式
J03 引抜長

入力名称
陸上
III型
9m以下

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)油圧式杭圧入引抜機運転1.00 日 当り

(WK250240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称

J01 作業区分

J02 鋼矢板型式

入力名称

引抜き

III型

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し設置工

10.00 t 当り

(SG000470)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 火打ブロック使用区分
J02 クレーン区分

入力名称
火打ちブロックを使用しない
ラフテレーンクレーン (油) 25t吊

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し撤去工

10.00 t 当り

(SG000471)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 火打ブロック使用区分
J02 クレーン区分

入力名称
火打ちブロックを使用しない
ラフテレーンクレーン (油) 25t吊

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

1.00 枚 当り

(SB250150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 90日以内	0.420	t			
整備費(鋼矢板) III型	0.420	t			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鋼矢板の種類	III型
J02	鋼矢板1枚当りの長さ(実数 入力)	7 m/枚
J04	修理費及び損耗費の有無	有
J06	補助工法の有無	無
J07	一現場での使用回数(実数入 力)	1 回

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) 山留材賃料

1.00 t 当り

(SB251910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)	1.000	t			
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	1.000	t			
副部材(A) 賃料	0.220	t			
副部材(A) 修理費及び損耗費	0.220	t			
副部材(B) 修理費及び損耗費	0.040	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	火打ブロックの有無	無
J03	主部材修理費及び損耗 費の計上	有
J06	副部材A修理費及び損耗 費の計上	有
J08	副部材B修理費及び損耗 費の計上	有
J10	山留材I現場での使用回 数(実数)	1 回/現場

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機据付解体工

1.00 回 当り

(SG000445)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転		日			第29号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
圧入 工事着工及び現場内移設

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機運転

1.00 日 当り

(SG000450)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第1次) 軽量鋼矢板用 圧入294kN		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機据付解体工

1.00 回 当り

(SG000445)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転		日			第29号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
引抜 工事着工及び現場内移設

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表)

覆工板・覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m2以下)

100.00 m2 当り

(WB251990)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下) 標準(1.0)	100.000	m2			第32号施工表
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下) 標準(1.0)	100.000	m2			第33号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称

J02 作業区分

ラフテレーンクレーン賃料

補正

入力名称

設置・撤去

標準(1.0)

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表)

覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置
面積700m2以下)

100.00 m2 当り

(WB251991)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
標準(1.0)

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表)

覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置
面積700m2以下)

100.00 m2 当り

(WB251992)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
標準(1.0)

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表)

覆工板賃料

1.00 m2 当り

(SB251920)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内	0.400	m2・月			
整備費 (覆工板) 鋼製滑り止め 補強型	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 仮設材区分
J04 修理費及び損耗費の計上
J06 一現場での使用回数(実数入
力)

入力名称
覆工板(鋼製滑り止め 補強型)
有
1 回

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
1号(内径900) 3m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	1号
J02 人孔深さ (m)	3m以下
J03 施工規模	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) モルタル上塗工 (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第8号施工 P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 モルタル厚さ (10～30mm)	20 mm
J02 セメント種類	高炉

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 段差 (m)	段差1.0m以上～1.5m未満

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 3号(内径1500) 4m以下	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	3号
J02 人孔深さ (m)	4m以下
J03 施工規模	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 段差 (m)

入力名称
段差3.5m以上～4.0m未満

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工

1.00 t 当り

(SB472520)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 小口(5t以下)	1.050	t			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 鉄筋規格

入力名称
SD295 (小口) D13

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 作業区分 積込み、取卸し(往復分)

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 発注機関区分 関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力) 0.7 km
J04 製品長区分 12m以内
J05 運搬割増率 各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力) 0
J07 その他の諸料金の有無 無

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 発注機関区分 関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力) 0.7 km
J04 製品長区分 12m以内
J05 運搬割増率 各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力) 0
J07 その他の諸料金の有無 無

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称

入力名称

J01 運搬区分

油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV

J02 片道運搬距離(実数入力)

0.7 km

J03 その他の諸料金の有無

無

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) ポリエチレン管据付け工 φ150
PJ0010

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) ポリエチレン管継手工 φ150
PJ0020

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費(機械器具損料・消耗品)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) ポリエチレン管切断工 φ150
PJ0050

1.000 口 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費(機械器具損料・消耗品)	式				
		1			
合 計	1	口	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 φ150
PJ0060

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示シート工 φ150
PJ0070

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工
PJ0080
1号用

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.19			
合 計	1	式	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 空気弁設置
PJ0090

φ 75

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	hr				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工
PJ0011

1号用

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第7号施工P
		0.16			
モルタル上塗り (配当1 : 3) (マンホー ル用) 20 mm, 高炉	m2				第36号施工表
		0.74			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.19			
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.170%, 労97.160%, 材 1.670%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.17		K1
特殊作業員		51.21		R1
普通作業員		45.95		R2
ガソリン レギュラー		1.67		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機42.390%, 労38.740%, 材18.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山 積0.8m3		42.39		K1
運転手(特殊)		38.74		R1
軽油		18.87		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
22.5km以下

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準以外)

(CB240010)

施工P(機 3.500%, 労34.960%, 材61.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.31		K1
特殊作業員		10.07		R1
普通作業員		9.38		R2
土木一般世話役		7.04		R3
運転手(特殊)		6.4		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		59.8		Z1
軽油		1.65		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 4.780%, 労70.310%, 材24.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.75		K1
普通作業員		33.8		R1
特殊作業員		14.27		R2
運転手(特殊)		13.24		R3
土木一般世話役		8.52		R4
再生クラッシャーラン RC-40		20.46		Z1
軽油		4.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労26.350%, 材73.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.13		R1
特殊作業員		7.54		R2
土木一般世話役		5.96		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		73.65		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
養生無し
無し
全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		12.48		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.48		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 2.300%, 労49.370%, 材48.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.22		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.7		K2
特殊作業員		29.25		R1
普通作業員		7.91		R2
土木一般世話役		3.99		R3
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード		45.96		Z1
ガソリン レギュラー		1.98		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 削孔径	入力名称 180mm以上200mm以下
J02	削孔深さ	200mm以上400mm以下

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工 P (機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410041)

施工P(機 4.400%, 労66.090%, 材29.510%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.63		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.56		K2
運転手(特殊)		23.77		R1
特殊作業員		13.93		R2
普通作業員		13.81		R3
土木一般世話役		11.44		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.68		Z1
軽油		1.75		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
2層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410041)

施工P(機 4.400%, 労66.090%, 材29.510%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.63		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.56		K2
運転手(特殊)		23.77		R1
特殊作業員		13.93		R2
普通作業員		13.81		R3
土木一般世話役		11.44		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.68		Z1
軽油		1.75		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
220 mm
2層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410041)

施工P(機 4.400%, 労66.090%, 材29.510%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.63		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.56		K2
運転手(特殊)		23.77		R1
特殊作業員		13.93		R2
普通作業員		13.81		R3
土木一般世話役		11.44		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.68		Z1
軽油		1.75		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
300 mm
2層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 4.780%, 労71.950%, 材23.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.86		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.7		K2
運転手(特殊)		25.87		R1
特殊作業員		15.17		R2
普通作業員		15.03		R3
土木一般世話役		12.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.27		Z1
軽油		1.91		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
290 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.020%, 材55.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.44		R1
普通作業員		15.4		R2
土木一般世話役		4.69		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		55.32		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 無し
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.020%, 材55.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.44		R1
普通作業員		15.4		R2
土木一般世話役		4.69		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		55.32		Z1
ガソリン レギュラー		0.18		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 無し
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	10.9km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0023 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	人力打設
J03 コンクリート規格	24-8-25(20)(高炉)
J05 養生工の種類	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	無し
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0024 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠(鉄筋構造) [省力化構造]

1 m2 当り

(CB240410)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		52.18		R1
普通作業員		18.58		R2
土木一般世話役		11.89		R3
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0026 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労26.350%, 材73.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.13		R1
特殊作業員		7.54		R2
土木一般世話役		5.96		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		73.65		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
養生無し
無し
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3		SG000010
第0002号施工表	バックホウ運転〔管路掘削〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0003号施工表	機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	m3		SG000090
第0004号施工表	バックホウ運転〔管路埋戻〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000092
第0005号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区 間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），良 好	m3		SG000110
第0006号施工表	ダンプトラック〔普通・ディーゼ ル〕4t積 良好	日		SG000125
第0007号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3以上，時間制約補正な し，夜間補正なし	m3		SG800950
第0008号施工表	アルミ矢板建込工（両側分） 2.0m以下，バックホウ 山積0.28m3（平 積0.20m3）	m		SG000412
第0009号施工表	アルミ矢板引抜工（両側分） 2.0m以下，トラッククレーン 油圧圧 縮ジブ4.9t吊	m		SG000413
第0010号施工表	土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，1段 2.0m以下，切梁り 水 圧式パイプサポート	m		SG000460
第0011号施工表	ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機，2 台，ガソリ ンエンジン駆動型	日		SG000710

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	ポンプ据付・撤去工	現場		SG000720
第0013号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm, 20m未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m		SG800930
第0014号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工, 10m3未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3		SG800950
第0015号施工表	建込工 3.0m以下	m		SG000405
第0016号施工表	引抜工 3.0m以下	m		SG000406
第0017号施工表	立坑掘削工（バックホウ） A<=20, 補正無し	m3		SG000020
第0018号施工表	バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.8m3（平積0.60m3）, 補正無し	hr		SG000045
第0019号施工表	鋼矢板圧入 (Nmax≤25) 陸上, III型, 9m以下	枚		WB251330
第0020号施工表	油圧式杭圧入引抜機運転 圧入 (Nmax≤25), III型	日		WK250240
第0021号施工表	ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日		WK250560
第0022号施工表	鋼矢板引抜き 陸上, III型, 9m以下	枚		WB251370

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き, III型	日		WK250240
第0024号施工表	切梁・腹起し設置工 火打ちブロックを使用しない, ラフテ レーンクレーン (油) 25t吊	t		SG000470
第0025号施工表	切梁・腹起し撤去工 火打ちブロックを使用しない, ラフテ レーンクレーン (油) 25t吊	t		SG000471
第0026号施工表	鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型, 7 m/枚, 有, 無, 1 回	枚		SB250150
第0027号施工表	山留材賃料 無, 有, 有, 有, 1 回/現場	t		SB251910
第0028号施工表	油圧式杭圧入引抜機据付解体工 圧入 工事着工及び現場内移設	回		SG000445
第0029号施工表	油圧式杭圧入引抜機運転	日		SG000450
第0030号施工表	油圧式杭圧入引抜機据付解体工 引抜 工事着工及び現場内移設	回		SG000445
第0031号施工表	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(覆工板設 置面積700m ² 以下) 設置・撤去, 標準(1.0)	m ²		WB251990
第0032号施工表	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面 積700m ² 以下) 標準(1.0)	m ²		WB251991
第0033号施工表	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面 積700m ² 以下) 標準(1.0)	m ²		WB251992

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0034号施工表	覆工板賃料 覆工板(鋼製滑り止め 補強型), 有, 1回	m2		SB251920
第0035号施工表	組立マンホール設置工 (市場単価) 1号, 3m以下, 4箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	箇所		SG800910
第0036号施工表	モルタル上塗り (配当 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2		SG000730
第0037号施工表	内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	箇所		SG000775
第0038号施工表	組立マンホール設置工 (市場単価) 3号, 4m以下, 4箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	箇所		SG800910
第0039号施工表	内副管取付工 段差3.5m以上～4.0m未満	箇所		SG000775
第0040号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0041号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0042号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 破線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0043号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0044号施工表	鉄筋工 SD295 (小口) D13	t		SB472520
第0045号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0046号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0047号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 0.7 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0048号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 0.7 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0049号施工表	貨物自動車による運搬 (1車一回 (片道)) 油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 0.7 km, 無	台		SB010010
第0001号施工P	タンパ締固め 全ての費用	m3		CB210450
第0002号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0003号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下	m3		CB210110
第0004号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3		CB210100
第0005号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0006号施工P	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クワッシュラン 40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0007号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打 設，18-8-25(高炉)，養生 無し，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0008号施工P	モルタル練 高炉，全ての費用	m3		CB240060
第0009号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下，200mm以上400mm以 下	孔		CB224430
第0010号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510
第0011号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以 下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0012号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械(騒音対策不 要、厚15cm以下)，無し，11.5km以 下，全ての費用	m3		CB227010
第0013号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，30 mm，mm，mm，再生密粒度アスコ ン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0014号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，mm，mm，再生密粒度アスコ ン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0015号施工P	上層路盤(歩道部) 200 mm，2層施工，再生粒度調整碎石 RM-40，全ての費用	m2		CB410041
第0016号施工P	上層路盤(歩道部) 220 mm，2層施工，再生粒度調整碎石 RM-40，全ての費用	m2		CB410041

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0017号施工P	上層路盤(歩道部) 300 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041
第0018号施工P	下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0019号施工P	下層路盤(歩道部) 290 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0020号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), 無し, 全ての費用	m2		CB410260
第0021号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), 無し, 全ての費用	m2		CB410260
第0022号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積 込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0023号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打 設, 24-8-25(20)(高炉), 一般養 生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0024号施工P	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	m2		CB240410
第0025号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0026号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打 設, 18-8-25(高炉), 養生 無し, 無し, 全ての費用	m3		CB240010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。