

令和8年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				No.1, No.2マンホールポンプ（機械設備）																							
工 事 場 所				坂戸市大字石井地内																							
路 河 川 名 称																											
事 業 名				R8污水管渠築造工事（東坂戸幹線-2）																							
工 事 大 要																											

本 工 事 費 内 訳 表 (マンホールポンプ)

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
機械設備工事									
	マンホール内 ポンプ設備工								
		機 器 費							
			機 器 費						
			(No1マンホールポンプ)		式	1			
			機 器 費						
			(No2マンホールポンプ)		式	1			
			計						[機器費]
		直 接 工 事 費							
			直 接 材 料 費						
			(No1マンホールポンプ)		式	1			
			直 接 材 料 費						
			(No2マンホールポンプ)		式	1			
			補 助 材 料 費		式	1			
			計						[材料費]
			一 般 労 務 費						
			(No1マンホールポンプ)		式	1			
			一 般 労 務 費						
			(No2マンホールポンプ)		式	1			
			機械設備据付労務費						
			(No1マンホールポンプ)		式	1			
			機械設備据付労務費						
			(No2マンホールポンプ)		式	1			
			計						[労務費]
			複 合 工 費						
			(No1マンホールポンプ)		式	1			
			複 合 工 費						
			(No2マンホールポンプ)		式	1			
			小 計						[複合工費]
			機 械 経 費		式	1			
			小 計						[直接経費]
			仮 設 費 (率)		式	1			
			交通誘導警備員B		式	1			
			小 計						[仮設費]
			計						直接工事費
		間 接 工 事 費							
			共通仮設費(率)		式	1			
			小 計						[共通仮設費]
			現 場 管 理 費		式	1			
			小 計						[現場管理費]
			据 付 間 接 費		式	1			
			小 計						[据付間接費]
			計						間接工事費

本工事費内訳表 (マンホールポンプ)

[illegible]

第1号一位代価表(内訳書) 機器費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水中汚水汚物ポンプ (スクリュー型ヘルマウス付 フライホイール内蔵) Φ80×0.660m ³ /min×15.5m×3.7kw		台			
予旋回槽 Φ1500FRP製		基			
	1				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 機器費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水中汚水汚物ポンプ (改良型ノック型ヘルマウス付) φ80×0.660m ³ /min×12.8m×3.7kw		台			
予旋回槽 Φ1500FRP製		基			
	1				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 直接材料費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管用ステンレス鋼鋼管 (溶接管) 呼び径25A 厚3.0mm SUS304		kg			
	2.04				
配管用ステンレス鋼鋼管 (溶接管) 呼び径80A 厚4.0mm SUS304		kg			
	78.36				
配管用ステンレス鋼鋼管 (溶接管) 呼び径150A 厚さ5.0mm SUS304		kg			
	33.00				
ステンレス鋼鋼管付属材料費		式			
	1				
仕切弁 (ボール式) 80A-JIS10k (SCS/SUS)		個			
	2				
逆止弁 (ボール式) 80A-JIS10k (SCS/NBR)		個			
	2				
空気抜弁 25A-ねじ込み式 (SCS)		個			
	2				
流入バップル (取付金具含む) Φ200用×1400L×SUS		組			
	1				
中間スラブ 3号人孔用 (FRP製)		組			
	1				
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 直接材料費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管用ステンレス鋼鋼管 (溶接管) 呼び径25A 厚3.0mm SUS304		kg			
	2.04				
配管用ステンレス鋼鋼管 (溶接管) 呼び径80A 厚4.0mm SUS304		kg			
	24.93				
配管用ステンレス鋼鋼管 (溶接管) 呼び径150A 厚さ5.0mm SUS304		kg			
	33.00				
ステンレス鋼鋼管付属材料費		式			
	1				
仕切弁 (ボール式) 80A-JIS10k (SCS/SUS)		個			
	2				
逆止弁 (ボール式) 80A-JIS10k (SCS/NBR)		個			
	2				
空気抜弁 25A-ねじ込み式 (SCS)		個			
	2				
流入バップル (取付金具含む) φ150用×1700L×SUS		組			
	1				
合 計					

第5号一位代価表(内訳書) 一般労務費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設備機械工		人			
普通作業員		人			
配管工		人			
合 計					

第6号一位代価表(内訳書) 一般労務費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設備機械工		人			
普通作業員		人			
配管工		人			
合 計					

第7号一位代価表(内訳書) 機械設備据付労務費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工		人			
合 計					

第8号一位代価表(内訳書) 機械設備据付労務費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工		人			
合 計					

第9号一位代価表(内訳書) 複合工費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (予旋回槽底部) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用		m3			第1号施工P
	0.44				
コンクリート (圧送管固定) 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用		m3			第2号施工P
	0.01				
モルタル上塗り (配当1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉		m2			第1号施工表
	0.05				
はつり工		人			
合 計					

第10号一位代価表(内訳書) 複合工費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (予旋回槽底部) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用		m3			第1号施工P
	0.44				
コンクリート (圧送管固定) 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用		m3			第2号施工P
	0.01				
モルタル上塗工 (配当1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉		m2			第1号施工表
	0.05				
はつり工		人			
合 計					

第11号一位代価表(内訳書) 交通誘導警備員B

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第2号施工表
合 計					

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

モルタル上塗り (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第3号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 モルタル厚さ (10～30mm)
J02 セメント種類

入力名称
20 mm
高炉

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)

交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労26.350%, 材73.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.13		R1
特殊作業員		7.54		R2
土木一般世話役		5.96		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		73.65		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J07 現場内小運搬の有無
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 養生無し
 無し
 全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労37.550%, 材62.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		19.8		R1
特殊作業員		8.17		R2
土木一般世話役		8.14		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		62.45		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
小型構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
養生無し
無し
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		12.48		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.48		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	モルタル上塗り (配当 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2		SG000730
第0002号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0002号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0003号施工P	モルタル練 高炉, 全ての費用	m3		CB240060

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。