

令和8年度								工 事 仕 様 書								国補															
工 事 名				No.1, No.2マンホールポンプ（電気設備）																											
工 事 場 所				坂戸市大字石井地内																											
路 河 川 名 称																															
事 業 名				R8污水管渠築造工事（東坂戸幹線-2）																											
工 事 大 要																															

本 工 事 費 内 訳 表 (マンホールポンプ)

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
電気設備工事	マンホール内 ポンプ設備工								
		機 器 費							
			機 器 費						
			(No.1マンホールポンプ)		式	1			
			機 器 費						
			(No.2マンホールポンプ)		式	1			
			計						[機器費]
		直接工事費							
			直 接 材 料 費						
			(No.1マンホールポンプ)		式	1			
			直 接 材 料 費						
			(No.2マンホールポンプ)		式	1			
			補 助 材 料 費		式	1			
			計						[材料費]
			一 般 労 務 費						
			(No.1マンホールポンプ)		式	1			
			一 般 労 務 費						
			(No.2マンホールポンプ)		式	1			
			技 術 労 務 費						
			(No.1マンホールポンプ)		式	1			
			技 術 労 務 費						
			(No.2マンホールポンプ)		式	1			
			計						[労務費]
			複 合 工 費						
			(No.1マンホールポンプ)		式	1			
			複 合 工 費						
			(No.2マンホールポンプ)		式	1			
			小 計						[複合工費]
			機 械 経 費		式	1			
			小 計						[直接経費]
			仮 設 費 (率)		式	1			
			交通誘導警備員B		式	1			
			小 計						[仮設費]
			計						直接工事費
		間 接 工 事 費							
			共通仮設費(率)		式	1			
			小 計						[共通仮設費]
			現 場 管 理 費		式	1			
			小 計						[現場管理費]
			据付(技術者)間接費		式	1			
			据付(機器)間接費		式	1			
			小 計						[据付間接費]
			計						間接工事費
		据付工事原価							
		設 計 技 術 費							
			設 計 技 術 費		式	1			
			計						設計技術費

本工事費内訳表 (マンホールポソフ)

[illegible]

第1号一位代価表(内訳書) 機器費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ制御盤 屋外装柱型鋼板製 3.7kw×ポンプ2台用		面			
	1				
監視装置 NTT一般回線用		台			
引込開閉器盤 屋外鋼板製装柱型 2系統受電		面			
	1				
水位計 投入式 ケーブル30m		組			
	1				
フロートスイッチ ケーブル20m		個			
	1				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 機器費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ制御盤 屋外装柱型鋼板製 3.7kw×ポンプ2台用		面			
	1				
監視装置 NTT一般回線用		台			
引込開閉器盤 屋外鋼板製装柱型 2系統受電		面			
	1				
水位計 投入式 ケーブル30m		組			
	1				
フロートスイッチ ケーブル20m		個			
	1				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 直接材料費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R (SV) 8mm ² 3心	9.02	m			
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	8.58	m			
600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm ²	10.78	m			
一般通信用ケーブル (FCPEV) 銅テープ 0.9mm 3P	2.20	m			
ケーブル・電線類付属材料費	1	式			
波付硬質ポリエチレン管 FEP 30mm	9.02	m			
波付硬質ポリエチレン管 FEP 50mm	18.04	m			
ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼 22mm L3.66m	3	本			
ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼 28mm L3.66m	2	本			
ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼 42mm L3.66m	1	本			

第3号一位代価表(内訳書) 直接材料費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属製可とう電線管		m			
24mm ビニル被覆	2.20				
金属製可とう電線管		m			
30mm ビニル被覆	1.10				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)		本			
16mm L4m	2				
電線管付属材料		式			
	1				
接地棒 (リード端子付接地棒) (連結式) Φ14×1500L		本			
	2				
接地極埋設標示板 (避雷針用)		枚			
140×90 国土交通省型黄銅製	2				
埋設標準シート		m			
150mm×50m ポリエチレンクロス2倍 水抜穴無	7				
NTT用コンクリートポール		本			
8×末口14 2.0KN	1				
自在バンド		個			
IBT-212	5				
コンクリート根かせ		個			
A型(バンド付)	1				

第3号一位代価表(内訳書) 直接材料費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配電線用架線金具(足場ボルト) CP用		本			
	8				
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 直接材料費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R (SV) 8mm ² 3心	9.02	m			
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	8.58	m			
600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm ²	10.78	m			
一般通信用ケーブル (FCPEV) 銅テープ 0.9mm 3P	2.20	m			
ケーブル・電線類付属材料費	1	式			
波付硬質ポリエチレン管 FEP 30mm	12.32	m			
波付硬質ポリエチレン管 FEP 50mm	24.64	m			
ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼 22mm L3.66m	3	本			
ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼 28mm L3.66m	2	本			
ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼 42mm L3.66m	1	本			

第4号一位代価表(内訳書) 直接材料費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属製可とう電線管		m			
24mm ビニル被覆	2.20				
金属製可とう電線管		m			
30mm ビニル被覆	1.10				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)		本			
16mm L4m	2				
電線管付属材料		式			
	1				
接地棒 (リード端子付接地棒) (連結式) Φ14×1500L		本			
	2				
接地極埋設標示板 (避雷針用)		枚			
140×90 国土交通省型黄銅製	2				
埋設標準シート		m			
150mm×50m ポリエチレンクロス2倍 水抜穴無	10				
NTT用コンクリートポール		本			
8×末口14 2.0KN	1				
自在バンド		個			
IBT-212	5				
コンクリート根かせ		個			
A型(バンド付)	1				

第4号一位代価表(内訳書) 直接材料費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配電線用架線金具(足場ボルト) CP用		本			
	8				
合 計					

第5号一位代価表(内訳書) 一般労務費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
合 計					

第6号一位代価表(内訳書) 一般労務費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
合 計					

第7号一位代価表(内訳書) 技術労務費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者 据付		人			
電気通信技術者 単体調整		人			
電気通信技術者 組み合わせ試験		人			
合 計					

第8号一位代価表(内訳書) 技術労務費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者 据付		人			
電気通信技術者 単体調整		人			
電気通信技術者 組み合わせ試験		人			
合 計					

第9号一位代価表(内訳書) 複合工費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (引込柱基礎)		m3			第1号施工 P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	0.19				
コンクリート (電線管貫通工)		m3			第2号施工 P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	0.001				
モルタル上塗り ((配当 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉		m2			第1号施工表 (引込柱基礎) + (電線管貫通工)
	0.44				
はつり工		人			
型枠		m2			第4号施工 P
一般型枠, 小型構造物	1.44				
機械掘削工 (バックホウ)		m3			第1号特殊施工
	7.43				
管路埋戻工 (発生土)		m3			第4号特殊施工
	1.27				
管路埋戻工 (再生砂)		m3			第2号特殊施工
	3.98				
砂基礎工		m3			第5号特殊施工
	0.39				
発生土処理工		m3			第3号特殊施工
	6.17				

第9号一位代価表(内訳書) 複合工費 (No.1マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装切断工		m			第6号特殊施工
	14.00				
舗装破碎工		m ²			第7号特殊施工
	5.46				
表層工 車道 t = 3 c m 再生密粒度 A s		m ²			第8号特殊施工
	5.46				
上層路盤工 車道 t = 22 c m 再生粒度調整碎石		m ²			第9号特殊施工
	5.46				
下層路盤工 車道 t = 20 c m 再生切込碎石		m ²			第10号特殊施工
	5.46				
殻運搬処理工		m ³			第11号特殊施工
	0.27				
濁水処理工		m ³			第12号特殊施工
	0.02				
合 計					

第10号一位代価表(内訳書) 複合工費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (引込柱基礎)		m3			第1号施工 P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	0.19				
コンクリート (電線管貫通工)		m3			第2号施工 P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	0.001				
モルタル上塗工 ((配当 1 : 3) (マンホール用)) 20 mm, 高炉		m2			第1号施工表 (引込柱基礎) + (電線管貫通工)
	0.44				
はつり工		人			
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第4号施工 P
	1.44				
機械掘削工 (バックホウ)		m3			第1号特殊施工
	9.97				
管路埋戻工 (発生土)		m3			第4号特殊施工
	1.27				
管路埋戻工 (再生砂)		m3			第2号特殊施工
	5.69				
砂基礎工		m3			第5号特殊施工
	0.55				
発生土処理工		m3			第3号特殊施工
	8.71				

第10号一位代価表(内訳書) 複合工費 (No.2マンホールポンプ)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装切断工		m			第6号特殊施工
	20.00				
舗装破碎工		m ²			第7号特殊施工
	7.80				
表層工 車道 t = 3 c m 再生密粒度 A s		m ²			第8号特殊施工
	7.80				
上層路盤工 車道 t = 22 c m 再生粒度調整碎石		m ²			第9号特殊施工
	7.80				
下層路盤工 車道 t = 20 c m 再生切込碎石		m ²			第10号特殊施工
	7.80				
殻運搬処理工		m ³			第11号特殊施工
	0.39				
濁水処理工		m ³			第12号特殊施工
	0.03				
合 計					

第11号一位代価表(内訳書) 交通誘導警備員 B

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第9号施工表
合 計					

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

モルタル上塗り (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第3号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

入力名称

J01 モルタル厚さ (10～30mm)

20 mm

J02 セメント種類

高炉

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)

機械掘削工 (バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第3号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称

入力名称

J01 バックホウ規格

山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	岩石補正值	補正無し

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)

100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第5号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第5号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻]

1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	岩石補正值	補正無し

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価)

1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積
込み

10.00 m3

当り

(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第8号施工表
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 ダンプトラック規格
J02 運搬距離
J03 DID区間
J04 バックハウ規格
J05 タイヤ損耗費

入力名称
ダンプトラック 4t車
0.5 km
DID区間なし
山積0.28m3 (平積0.20m3)
良好

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)

ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積

1.00 日

当り

(SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B 1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 機械掘削工 (バックホウ)
PJ0001

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ) 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3				第2号施工表
		100			
合 計	1	m3	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻工 (再生砂)
PJ0002

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3	m3				第4号施工表
		100			
砂 再生	m3				
		126			
合 計	1	m3	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 発生土処理工
PJ0003

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み ダンプトラック 4t車, 0.5 km, DID区間なし, 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 良好	m3				第7号施工表 仮置き場まで
		100			
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3				第6号施工P
		100			
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下	m3				第7号施工P 受入地まで
		100			
UCR処分費 処分場所 建武橋橋梁架換工事	m3				
		100			
合 計	1	m3	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻工 (発生土)
PJ0013

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3	m3				第4号施工表
		100			
合 計	1	m3	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 砂基礎工
PJ0023

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工 (市場単価) 機械施工, 10m3未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3				第6号施工表
		100			
砂 再生	m3				
		126			
合 計	1	m3	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 舗装切断工
PJ0033

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m				第8号施工P
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 舗装破碎工
PJ0043

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2				第9号施工P
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 表層工
PJ0053

車道 t = 3 c m 再生密粒度 A s

1. 000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プラ イムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			第10号施工 P
合 計	1	m2	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 上層路盤工
PJ0063

車道 t = 22 c m 再生粒度調整碎石

1. 000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2	1			第11号施工 P
合 計	1	m2	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 下層路盤工
PJ0073

車道 t = 20 c m 再生切込碎石

1. 000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1			第12号施工 P
合 計	1	m2	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 殻運搬処理工
PJ0083

1. 000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以 下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1			第13号施工 P
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	2. 35			
合 計	1	m3	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却又は溶 融合みず〕	m3				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労37.550%, 材62.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		19.8		R1
特殊作業員		8.17		R2
土木一般世話役		8.14		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		62.45		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
小型構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
養生無し
無し
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労37.550%, 材62.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		19.8		R1
特殊作業員		8.17		R2
土木一般世話役		8.14		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		62.45		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
小型構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
養生無し
無し
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		12.48		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.170%, 労97.160%, 材 1.670%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.17		K1
特殊作業員		51.21		R1
普通作業員		45.95		R2
ガソリン レギュラー		1.67		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機42.390%, 労38.740%, 材18.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山 積0.8m3		42.39		K1
運転手(特殊)		38.74		R1
軽油		18.87		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
22.5km以下

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410041)

施工P(機 4.400%, 労66.090%, 材29.510%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.63		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.56		K2
運転手(特殊)		23.77		R1
特殊作業員		13.93		R2
普通作業員		13.81		R3
土木一般世話役		11.44		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.68		Z1
軽油		1.75		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
220 mm
2層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	モルタル上塗工 (配当1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2		SG000730
第0002号施工表	機械掘削工 (バックホウ) 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3		SG000010
第0003号施工表	バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し	hr		SG000045
第0004号施工表	機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3	m3		SG000090
第0005号施工表	バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し	hr		SG000092
第0006号施工表	砂基礎設置工 (市場単価) 機械施工, 10m3未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3		SG800950
第0007号施工表	発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み ダンプトラック 4t車, 0.5 km, DID区間なし, 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 良好	m3		SG000110
第0008号施工表	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好	日		SG000125
第0009号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0002号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		CB240010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0003号施工P	モルタル練 高炉, 全ての費用	m3		CB240060
第0004号施工P	型枠 一般型枠, 小型構造物	m2		CB240210
第0005号施工P	タンパ締固め 全ての費用	m3		CB210450
第0006号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0007号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下	m3		CB210110
第0008号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0009号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0010号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0011号施工P	上層路盤(歩道部) 220 mm, 2層施工, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041
第0012号施工P	下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0013号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。