

令和6年度								工 事 仕 様 書								国補															
工 事 名				汚水管渠築造工事（藤金－４）																											
工 事 場 所				鶴ヶ島市大字藤金地内																											
路 河 川 名 称																															
事 業 名																															
工 事 大 要				<div>工事延長 L=404.60m</div> <div>内径200mm 管布設工 L=379.95m</div> <div>内径150mm 管布設工 L= 14.30m</div> <div>1号組立マンホール設置工 10箇所</div> <div>小型マンホール設置工 2箇所</div> <div>取付管及びます設置工 12箇所</div> <div>付帯工 一式</div>																											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	( 0001 ) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	( R0606 ) 令和06年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 7年 1月 31日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年06月						
主たる工種	下水道工事 ( 2 )						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 管きょ工 (管径200mm, 150mm)						式			
				1					
_ _ _ 管路土工						式			
				1					
_ _ _ _ 管路掘削 (補助)						m3			第1号一位代価表 補助 BH0. 2m3
				664. 14					
_ _ _ _ 管路掘削 (補助)						m3			第2号一位代価表 補助 BH0. 35m3
				49. 53					
砂) _ _ 管路埋戻 (補助) A区分 (再生)						m3			第3号一位代価表 補助
				84. 81					
砂) _ _ 管路埋戻 (補助) B区分 (再生)						m3			第4号一位代価表 補助
				465. 25					
_ _ _ _ 発生土処理 (補助)						m3			第5号一位代価表 補助
				713. 67					
_ _ _ _ 管路掘削 (単独)						m3			第6号一位代価表 単独 BH0. 2m3
				158. 65					
_ _ _ _ 管路埋戻 A区分 (単独)						m3			第7号一位代価表 単独
				22. 37					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	管路埋戻	B区分 (単独)				m3			第8号一位代価表 単独
					95.09				
— — — —	発生土処理 (単独)					m3			第9号一位代価表 単独
					158.65				
— — —	管布設工					式			
					1				
— — — —	硬質塩化ビニル管 (補助)					m			第10号一位代価表 補助 φ 200
					304.45				
— — — —	硬質塩化ビニル管 (単独)					m			第11号一位代価表 単独 φ 200
					75.50				
— — — —	硬質塩化ビニル管 (単独)					m			第12号一位代価表 単独 φ 150
					14.30				
— — — —	硬質塩化ビニル管 (材料費)					個			第13号一位代価表 単独
					1				
— — —	管基礎工					式			
					1				
— — — —	砂基礎 (補助) (再生砂)					m			第14号一位代価表 補助
					304.45				
— — — —	砂基礎 (単独) (再生砂)					m			第15号一位代価表 単独
					89.80				
— — —	管路土留工					式			
					1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
長2.5m	アルミ矢板土留（補助）	矢板	（掘削深2.3m以下）			m			第16号一位代価表補助
					41.50				
長3.5m	アルミ矢板土留（補助）	矢板	（掘削深3.3m以下）			m			第17号一位代価表補助
					54.00				
長4.0m	アルミ矢板土留（補助）	矢板	（掘削深3.5m以下）			m			第18号一位代価表補助
					13.00				
板長2.5m～4.0m	アルミ矢板土留賃料（補助）	矢板				式			第19号一位代価表補助
					1.00				
長2.0m	たて込み簡易土留（補助）	矢板	（掘削深2.0m以下）			m			第20号一位代価表補助
					72.00				
長2.5m	たて込み簡易土留（補助）	矢板	（掘削深2.5m以下）			m			第21号一位代価表補助
					57.20				
長3.0m	たて込み簡易土留（補助）	矢板	（掘削深3.0m以下）			m			第22号一位代価表補助
					75.00				
（補助）矢板長2.0～2.5m	たて込み簡易土留賃料（補助）	矢板				式			第23号一位代価表補助
					1.00				
長2.0m	たて込み簡易土留（単独）	矢板	（掘削深2.0m以下）			m			第24号一位代価表単独
					19.00				
長2.5m	たて込み簡易土留（単独）	矢板	（掘削深2.5m以下）			m			第25号一位代価表単独
					58.00				
（単独）矢板長2.0～2.5m	たて込み簡易土留賃料（単独）	矢板				式			第26号一位代価表単独
					1.00				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 開削水替工		式			
	1				
― ― ― 開削水替 (補助)		日			第27号一位代価表 補助
― ― ― ポンプ据付・撤去工 (補助)		現場			第28号一位代価表 補助
	1.00				
― ― ― 開削水替 (単独)		日			第29号一位代価表 単独
― ― マンホール工		式			
	1				
― ― 組立マンホール工		式			
	1				
補助) ― 組立1号マンホール材料費 (補助)		式			第30号一位代価表 補助
	1.00				
補助) 組立1号マンホール (補助) 3m以下 (底部工含む)		箇所			第31号一位代価表 補助
	6.00				
補助) 組立1号マンホール (補助) 4m以下 (底部工含む)		箇所			第32号一位代価表 補助
	3.00				
― ― ― 削孔 VUφ150 (補助) 1号		箇所			第33号一位代価表 補助
	2.00				
― ― ― 削孔 VUφ200 (補助) 1号		箇所			第34号一位代価表 補助
	8.00				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	削孔VUφ200 (補助) 2号			箇所			第35号一位代価表 補助
				1.00					
-	-	-	副管材料費 (補助)			式			第36号一位代価表 補助
				1.00					
-	-	-	副管設置工 (補助)			箇所			第37号一位代価表 補助
				1.00					
-	-	-	組立1号マンホール材料費 (単 独)			式			第38号一位代価表 単独
				1.00					
-	-	-	組立1号マンホール (単 独) 3m以下 (底部工含む)			箇所			第39号一位代価表 単独
				1.00					
-	-	-	削孔 VUφ150 (単独) 1号			箇所			第40号一位代価表 単独
				1.00					
-	-	-	削孔 VUφ200 (単独) 1号			箇所			第41号一位代価表 単独
				2.00					
-	-	-	耐震継手 (VUφ200) (単独)			箇所			第42号一位代価表 単独
				21.00					
-	-	-	耐震継手 (VUφ150) (単独)			箇所			第43号一位代価表 単独
				1.00					
-	-	-	副管材料費 (単独)			式			第44号一位代価表 単独
				1.00					
-	-	-	副管設置工 (単独)			箇所			第45号一位代価表 単独
				1.00					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	小型マンホール工					式			
				1					
下 — —	小型マンホール（単独）2.0m以					箇所			第46号一位代価表 単独
				2.00					
— —	取付管およびます工					式			
				1					
— — —	管路土工					式			
				1					
— — — —	管路掘削（補助）（機械）					m3			第47号一位代価表 補助
				16.42					
— — — —	管路掘削（補助）（人力）					m3			第48号一位代価表 補助
				7.04					
— — — —	管路埋戻（補助）A区分					m3			第49号一位代価表 補助
				2.64					
— — — —	管路埋戻（補助）B区分					m3			第50号一位代価表 補助
				6.88					
— — — —	管路埋戻（補助）宅内					m3			第51号一位代価表 補助
				9.10					
— — — —	発生土処理（補助）					m3			第52号一位代価表 補助
				13.55					
— — —	ます設置工					式			
				1					



# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――	ます	(塩化ビニル製)	(補助)			箇所			第53号一位代価表 補助
				12					
――	取付管布設工					式			
				1					
――	取付管	(塩化ビニル管)	(補助)			式			第54号一位代価表 補助
				1					
――	管路土留工					式			
				1					
――	アルミ矢板土留	(補助)	矢板 長2.5m (掘削深2.3m以下)			m			第55号一位代価表 補助
				2.4					
――	アルミ矢板土留賃料	(補助)	矢板 長2.5m			式			第56号一位代価表 補助
				1					
――	取付管推進工					式			
				1					
――	管材費					式			
				1					
――	管材費	(補助)				式			第57号一位代価表 補助
				1					
――	管推進工					式			
				1					
――	管推進工	(補助)				m			第58号一位代価表 補助
				2.92					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	仮設備工			式			
				1					
-	-	-	準備工 (補助)			式			第59号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	架台設置撤去工 (補助)			式			第60号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	鏡切工 (補助)			箇所			第61号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	坑口工 (補助)			箇所			第62号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	管路挿入設置工			式			
				1					
-	-	-	材料費 (補助)			式			第63号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	管挿入工 (補助)			m			第64号一位代価表 補助
				2.92					
-	-	-	中込工 (補助)			m			第65号一位代価表 補助 B区分
				2.92					
-	-	-	推進水替工			式			
				1					
-	-	-	ポンプ運転工 (補助)			日			第66号一位代価表 補助

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	構造物とりこわし工					式			
				1					
— — — —	擁壁取壊工 (補助)					m3			第67号一位代価表 補助
				0.03					
— — — —	殻運搬処理 (補助)					m3			第68号一位代価表 補助
				0.03					
— —	付帯工					式			
				1					
— — —	舗装撤去工					式			
				1					
— — — —	舗装版切断 (補助)					m			第69号一位代価表 補助
				650.96					
— — — —	濁水運搬処分 (補助)					式			第70号一位代価表 補助
				1					
— — — —	舗装版破碎 (補助)					m2			第71号一位代価表 補助
				315.30					
— — — —	殻運搬処理 (補助)					m3			第72号一位代価表 補助
				15.77					
— — — —	舗装版切断 (単独)					m			第73号一位代価表 単独
				159.40					
— — — —	濁水運搬処分 (単独)					式			第74号一位代価表 単独
				1					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (単独)		m2			第75号一位代価表 単独
	74.88				
殻運搬処理 (単独)		m3			第76号一位代価表 単独
	3.75				
舗装版破碎 (仮復旧) (単独)		m2			第77号一位代価表 単独
	390.18				
殻運搬処理 (仮復旧) (単独)		m3			第78号一位代価表 単独
	11.71				
道路復旧工		式			
	1				
表層 (車道 t=3cm) (補助) 再生密粒度As		m2			第79号一位代価表 補助
	315.30				
上層路盤 (車道 t=22cm) (補助) 再生粒度調整碎石		m2			第80号一位代価表 補助
	315.30				
下層路盤 (車道 t=20cm) (補助) 再生切込碎石		m2			第81号一位代価表 補助
	315.30				
表層 (車道 t=3cm) (単独) 再生密粒度As		m2			第82号一位代価表 単独
	74.88				
上層路盤 (車道 t=22cm) (単独) 再生粒度調整碎石		m2			第83号一位代価表 単独
	74.88				
下層路盤 (車道 t=20cm) (単独) 再生切込碎石		m2			第84号一位代価表 単独
	74.88				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層(車道 t=3cm) (仮復旧) (単独) 再生密粒度As		m2			第85号一位代価表 単独
	390.18				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 溶融式区画線(補助) ゼブラ 45cm 白		m			第86号一位代価表 補助 停止線
	1.00				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 溶融式区画線(補助) 破線 45cm 白		m			第87号一位代価表 補助 ドットライン
	0.45				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 溶融式区画線(単独) 実線 15cm 白		m			第88号一位代価表 単独 外側線
	12.60				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 【交通誘導警備員】		式			
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 【交通誘導警備員】		式			
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 【交通誘導警備員】		式			
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 交通誘導警備員B(補助)		式			第89号一位代価表 補助
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 交通誘導警備員B(単独)		式			第90号一位代価表 単独
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 直接工事費		式			
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 共通仮設費計		式			
	1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- -	共通仮設費(積分)					式			
				1					
- - -	運搬費					式			
				1					
- - - -	仮設材運搬費(補助)					式			第9501号一位代価補助 たて込み簡易土留
				1					
- - - -	仮設材運搬費(補助)					式			第9502号一位代価補助 たて込み簡易土留
				1					
- - -	技術管理費					式			
				1					
- - - -	現場密度試験(単独)					式			第9503号一位代価 単独
				1					
(単独)	土質試験費(再生砂埋戻用)					式			第9504号一位代価 単独
				1					
- - -	共通仮設費(率分)					式			
				1					
- 純工事費						式			
				1					
- - 現場管理費						式			
				1					
- 工事原価						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
合算工事(総括)								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 管きょ工 (管径200mm, 150mm)						式			
				1					
_ _ _ 管路土工						式			
				1					
_ _ _ _ 管路掘削 (補助)						m3			第1号一位代価表 補助 BH0. 2m3
				664. 14					
_ _ _ _ 管路掘削 (補助)						m3			第2号一位代価表 補助 BH0. 35m3
				49. 53					
砂) _ _ 管路埋戻 (補助) A区分 (再生)						m3			第3号一位代価表 補助
				84. 81					
砂) _ _ 管路埋戻 (補助) B区分 (再生)						m3			第4号一位代価表 補助
				465. 25					
_ _ _ _ 発生土処理 (補助)						m3			第5号一位代価表 補助
				713. 67					
_ _ _ 管布設工						式			
				1					
_ _ _ _ 硬質塩化ビニル管 (補助)						m			第10号一位代価表 補助 φ 200
				304. 45					



# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管基礎工					式			
				1					
— — — —	砂基礎（補助）（再生砂）					m			第14号一位代価表 補助
				304.45					
— — —	管路土留工					式			
				1					
長2.5m	アルミ矢板土留（補助）矢板 （掘削深2.3m以下）					m			第16号一位代価表 補助
				41.50					
長3.5m	アルミ矢板土留（補助）矢板 （掘削深3.3m以下）					m			第17号一位代価表 補助
				54.00					
長4.0m	アルミ矢板土留（補助）矢板 （掘削深3.5m以下）					m			第18号一位代価表 補助
				13.00					
板長2.5m～4.0m	アルミ矢板土留賃料（補助）矢 板					式			第19号一位代価表 補助
				1.00					
長2.0m	たて込み簡易土留（補助）矢板 （掘削深2.0m以下）					m			第20号一位代価表 補助
				72.00					
長2.5m	たて込み簡易土留（補助）矢板 （掘削深2.5m以下）					m			第21号一位代価表 補助
				57.20					
長3.0m	たて込み簡易土留（補助）矢板 （掘削深3.0m以下）					m			第22号一位代価表 補助
				75.00					
補助）矢板長2.0～2.5m	たて込み簡易土留賃料（補 助）					式			第23号一位代価表 補助
				1.00					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	開削水替工					式			
				1					
— — — —	開削水替（補助）					日			第27号一位代価表 補助
— — — —	ポンプ据付・撤去工（補助）					現場			第28号一位代価表 補助
				1.00					
— —	マンホール工					式			
				1					
— — —	組立マンホール工					式			
				1					
補助) — —	組立1号マンホール材料費（補助）					式			第30号一位代価表 補助
				1.00					
補助) — — —	組立1号マンホール（補助）3m以下（底部工含む）					箇所			第31号一位代価表 補助
				6.00					
補助) — — —	組立1号マンホール（補助）4m以下（底部工含む）					箇所			第32号一位代価表 補助
				3.00					
— — — —	削孔 VUφ150（補助）1号					箇所			第33号一位代価表 補助
				2.00					
— — — —	削孔 VUφ200（補助）1号					箇所			第34号一位代価表 補助
				8.00					
— — — —	削孔VUφ200（補助）2号					箇所			第35号一位代価表 補助
				1.00					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	副管材料費（補助）			式			第36号一位代価表 補助
					1.00				
-	-	-	副管設置工（補助）			箇所			第37号一位代価表 補助
					1.00				
-	-	-	取付管およびます工			式			
					1				
-	-	-	管路土工			式			
					1				
-	-	-	管路掘削（補助）（機械）			m3			第47号一位代価表 補助
					16.42				
-	-	-	管路掘削（補助）（人力）			m3			第48号一位代価表 補助
					7.04				
-	-	-	管路埋戻（補助）A区分			m3			第49号一位代価表 補助
					2.64				
-	-	-	管路埋戻（補助）B区分			m3			第50号一位代価表 補助
					6.88				
-	-	-	管路埋戻（補助）宅内			m3			第51号一位代価表 補助
					9.10				
-	-	-	発生土処理（補助）			m3			第52号一位代価表 補助
					13.55				
-	-	-	ます設置工			式			
					1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	ます（塩化ビニル製）（補助）			箇所			第53号一位代価表 補助
				12					
-	-	-	取付管布設工			式			
				1					
-	-	-	取付管（塩化ビニル管）（補助）			式			第54号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	管路土留工			式			
				1					
-	-	-	アルミ矢板土留（補助）矢板 長2.5m（掘削深2.3m以下）			m			第55号一位代価表 補助
				2.4					
-	-	-	アルミ矢板土留賃料（補助）矢板 長2.5m			式			第56号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	取付管推進工			式			
				1					
-	-	-	管材費			式			
				1					
-	-	-	管材費（補助）			式			第57号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	管推進工			式			
				1					
-	-	-	管推進工（補助）			m			第58号一位代価表 補助
				2.92					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	仮設備工			式			
				1					
-	-	-	準備工（補助）			式			第59号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	架台設置撤去工（補助）			式			第60号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	鏡切工（補助）			箇所			第61号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	坑口工（補助）			箇所			第62号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	管路挿入設置工			式			
				1					
-	-	-	材料費（補助）			式			第63号一位代価表 補助
				1					
-	-	-	管挿入工（補助）			m			第64号一位代価表 補助
				2.92					
-	-	-	中込工（補助）			m			第65号一位代価表 補助 B区分
				2.92					
-	-	-	推進水替工			式			
				1					
-	-	-	ポンプ運転工（補助）			日			第66号一位代価表 補助

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	構造物とりこわし工					式			
				1					
— — — —	擁壁取壊工（補助）					m3			第67号一位代価表 補助
				0.03					
— — — —	殻運搬処理（補助）					m3			第68号一位代価表 補助
				0.03					
— —	付帯工					式			
				1					
— — —	舗装撤去工					式			
				1					
— — — —	舗装版切断（補助）					m			第69号一位代価表 補助
				650.96					
— — — —	濁水運搬処分（補助）					式			第70号一位代価表 補助
				1					
— — — —	舗装版破碎（補助）					m2			第71号一位代価表 補助
				315.30					
— — — —	殻運搬処理（補助）					m3			第72号一位代価表 補助
				15.77					
— — —	道路復旧工					式			
				1					
— — — —	表層（車道 t=3cm）（補助） 再生密粒度As					m2			第79号一位代価表 補助
				315.30					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	(補助)	上層路盤（車道） 再生粒度調整碎石	t = 22 c m			m2			第80号一位代価表 補助
					315.30				
-	(補助)	下層路盤（車道） 再生切込碎石	t = 20 c m			m2			第81号一位代価表 補助
					315.30				
ラ	融	融式区画線（補助） 45 c m 白	ゼブ			m			第86号一位代価表 補助 停止線
					1.00				
線	融	融式区画線（補助） 45 c m 白	破			m			第87号一位代価表 補助 ドットライン
					0.45				
-	【交通誘導警備員】					式			
					1				
-	【交通誘導警備員】					式			
					1				
-	【交通誘導警備員】					式			
					1				
-	交通誘導警備員B（補助）					式			第89号一位代価表 補助
					1				
-	直接工事費					式			
					1				
-	共通仮設費計					式			
					1				
-	共通仮設費（積分）					式			
					1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算1:補助

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	運搬費					式			
				1					
— — — —	仮設材運搬費（補助）					式			第9501号一位代価補助 たて込み簡易土留
				1					
— — — —	仮設材運搬費（補助）					式			第9502号一位代価補助 たて込み簡易土留
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					



# 本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備						式			
				1					
_ 管路						式			
				1					
_ _ 管きょ工 (管径200mm, 150mm)						式			
				1					
_ _ _ 管路土工						式			
				1					
_ _ _ _ 管路掘削 (単独)						m3			第6号一位代価表 単独 BH0. 2m3
				158.65					
_ _ _ _ 管路埋戻 A区分 (単独)						m3			第7号一位代価表 単独
				22.37					
_ _ _ _ 管路埋戻 B区分 (単独)						m3			第8号一位代価表 単独
				95.09					
_ _ _ _ 発生土処理 (単独)						m3			第9号一位代価表 単独
				158.65					
_ _ _ 管布設工						式			
				1					
_ _ _ _ 硬質塩化ビニル管 (単独)						m			第11号一位代価表 単独 φ 200
				75.50					
_ _ _ _ 硬質塩化ビニル管 (単独)						m			第12号一位代価表 単独 φ 150
				14.30					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	硬質塩化ビニル管（材料費）					個			第13号一位代価表 単独
				1					
— —	管基礎工					式			
				1					
— — —	砂基礎（単独）（再生砂）					m			第15号一位代価表 単独
				89.80					
— —	管路土留工					式			
				1					
— — —	たて込み簡易土留（単独）矢板 長2.0m（掘削深2.0m以下）					m			第24号一位代価表 単独
				19.00					
— — —	たて込み簡易土留（単独）矢板 長2.5m（掘削深2.5m以下）					m			第25号一位代価表 単独
				58.00					
— — —	たて込み簡易土留賃料（単 独）矢板長2.0～2.5m					式			第26号一位代価表 単独
				1.00					
— —	開削水替工					式			
				1					
— — —	開削水替（単独）					日			第29号一位代価表 単独
— —	マンホール工					式			
				1					
— —	組立マンホール工					式			
				1					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 組立 1 号マンホール材料費 (単独)						式			第38号一位代価表 単独
					1.00				
― 組立 1 号マンホール (単独) 3m以下 (底部工含む)						箇所			第39号一位代価表 単独
					1.00				
― 削孔 VUφ150 (単独) 1号						箇所			第40号一位代価表 単独
					1.00				
― 削孔 VUφ200 (単独) 1号						箇所			第41号一位代価表 単独
					2.00				
― 耐震継手 (VUφ200) (単独)						箇所			第42号一位代価表 単独
					21.00				
― 耐震継手 (VUφ150) (単独)						箇所			第43号一位代価表 単独
					1.00				
― 副管材料費 (単独)						式			第44号一位代価表 単独
					1.00				
― 副管設置工 (単独)						箇所			第45号一位代価表 単独
					1.00				
― 小型マンホール工						式			
					1				
下 ― 小型マンホール (単独) 2.0m以						箇所			第46号一位代価表 単独
					2.00				
― 付帯工						式			
					1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	舗装撤去工			式			
				1					
-	-	-	舗装版切断 (単独)			m			第73号一位代価表 単独
				159.40					
-	-	-	濁水運搬処分 (単独)			式			第74号一位代価表 単独
				1					
-	-	-	舗装版破碎 (単独)			m2			第75号一位代価表 単独
				74.88					
-	-	-	殻運搬処理 (単独)			m3			第76号一位代価表 単独
				3.75					
-	-	-	舗装版破碎 (仮復旧) (単 独)			m2			第77号一位代価表 単独
				390.18					
-	-	-	殻運搬処理 (仮復旧) (単 独)			m3			第78号一位代価表 単独
				11.71					
-	-	-	道路復旧工			式			
				1					
-	-	-	表層 (車道 t=3cm) (単 独) 再生密粒度As			m2			第82号一位代価表 単独
				74.88					
-	-	-	上層路盤 (車道 t=22cm) (単独) 再生粒度調整碎石			m2			第83号一位代価表 単独
				74.88					
-	-	-	下層路盤 (車道 t=20cm) (単独) 再生切込碎石			m2			第84号一位代価表 単独
				74.88					

# 本 工 事 費 内 訳 書

合算2:単独

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - -	-	-	表層（車道 t=3cm）（仮復旧）（単独）再生密粒度As			m2			第85号一位代価表 単独
				390.18					
- -	-	-	溶融式区画線（単独）実線 15cm 白			m			第88号一位代価表 単独 外側線
				12.60					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
- -	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
- - -	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
- - - -	-	-	交通誘導警備員B（単独）			式			第90号一位代価表 単独
				1					
-	-	-	直接工事費			式			
				1					
- -	-	-	共通仮設費計			式			
				1					
- -	-	-	共通仮設費（積分）			式			
				1					
- - -	-	-	技術管理費			式			
				1					
- - - -	-	-	現場密度試験（単独）			式			第9503号一位代価 単独
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
合算2:単独									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- (単独)			土質試験費（再生砂埋戻用）			式			第9504号一位代価 単独
				1					
- _ _			共通仮設費（率分）			式			
				1					
- 純工事費						式			
				1					
- _ 現場管理費						式			
				1					
- 工事原価						式			
				1					
- _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
- 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

管路掘削（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第2号一位代価表

管路掘削（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第3号施工表
山積0.45m3（平積0.35m3）	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第3号一位代価表

管路埋戻（補助）A区分（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第5号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

## 第4号一位代価表

## 管路埋戻（補助）B区分（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100	m3			第5号施工表
砂 再生	126	m3			
合 計	( 1	m3	当り		)

## 第5号一位代価表

## 発生土処理（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区 間なし，山積0.28m3（平 積0.20m3），良好	100	m3			第7号施工表 仮置き場まで
積込（ルーズ） 土砂，土量50,000m3未満	100	m3			第2号施工P
土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3（平 積0.6m3），土砂（岩塊・玉石混り土 含む），有り，31.5km以下	100	m3			第3号施工P 受入地まで
UCR処分費 処分場所（仮称）道の駅「くまがや」	100	m3			
合 計	( 1	m3	当り		)



第6号一位代価表

管路掘削（単独）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第7号一位代価表

管路埋戻 A区分（単独）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第5号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第8号一位代価表

管路埋戻 B区分（単独）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3			第5号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	（ 1		当り		

第9号一位代価表

発生土処理（単独）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, .5 km, DID区 間なし, 山積0.28m3（平 積0.20m3）, 良好	100	m3			第7号施工表
土砂等運搬  標準, バック材山積0.8m3（平 積0.6m3）, 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 31.5km以下	100	m3			第3号施工P
積込(ルーズ)  土砂, 土量50,000m3未満	100	m3			第2号施工P
UCR処分費 (m3)  (仮称) 道の駅「くまがや」	100	m3			第9号施工表
合 計	( 1	m3	当り		)

第10号一位代価表

硬質塩化ビニル管（補助）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）  呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし	100	m			第10号施工表
合 計	( 1	m	当り		)

第11号一位代価表

硬質塩化ビニル管（単独）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m			第10号施工表
	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

第12号一位代価表

硬質塩化ビニル管（単独）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 150mm, 20m未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m			第11号施工表
	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

第13号一位代価表

硬質塩化ビニル管（材料費）

100.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪受口45° 曲管 SR 呼び径150mm		個			
	100				
合 計		個			
	( 1		当り		

第14号一位代価表

砂基礎（補助）（再生砂）

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m <sup>3</sup>			第12号施工表
機械施工，10m <sup>3</sup> 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.1				
砂		m <sup>3</sup>			
再生	0.126				
合 計		m			

第15号一位代価表

砂基礎（単独）（再生砂）

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m <sup>3</sup>			第12号施工表
機械施工，10m <sup>3</sup> 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.1				
砂		m <sup>3</sup>			
再生	0.126				
合 計		m			

第16号一位代価表

アルミ矢板土留（補助）矢板長2.5m（掘削深2.3m以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工（両側分） 2.5m以下，バックホウ 山 積0.28m <sup>3</sup> （平積0.20m <sup>3</sup> ）		m			第13号施工表
	100				
アルミ矢板引抜工（両側分） 2.5m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊		m			第14号施工表
	100				
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段 3.5m以下，切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第15号施工表
	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

第17号一位代価表

アルミ矢板土留（補助）矢板長3.5m（掘削深3.3m以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工（両側分） 3.5m以下，バックホウ 山 積0.28m <sup>3</sup> （平積0.20m <sup>3</sup> ）		m			第16号施工表
	100				
アルミ矢板引抜工（両側分） 3.5m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊		m			第17号施工表
	100				
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段 3.5m以下，切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第18号施工表
	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

## 第18号一位代価表

アルミ矢板土留（補助）矢板長4.0m（掘削深3.5m以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工（両側分） 3.5m以下，バックホウ 山 積0.28m <sup>3</sup> （平積0.20m <sup>3</sup> ）		m			第16号施工表
	100				
アルミ矢板引抜工（両側分） 3.5m以下，トラッククレーン 油圧圧 縮ジブ4.9t吊		m			第17号施工表
	100				
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段 3.5m以下，切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第19号施工表
	100				
合 計		m			
	（ 1		当り		

## 第19号一位代価表

アルミ矢板土留賃料（補助）矢板長2.5m～4.0m

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板賃料（補助）		式			
	1				
合 計		式			

## 第20号一位代価表

たて込み簡易土留（補助）矢板長2.0m（掘削深2.0m以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工 2.0m以下		m			第20号施工表
	100				
引抜工 2.0m以下		m			第21号施工表
	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

## 第21号一位代価表

たて込み簡易土留（補助）矢板長2.5m（掘削深2.5m以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工 2.5m以下		m			第22号施工表
	100				
引抜工 2.5m以下		m			第23号施工表
	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

## 第22号一位代価表

たて込み簡易土留（補助）矢板長3.0m（掘削深3.0m以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工		m			第24号施工表
3.0m以下	100				
引抜工		m			第25号施工表
3.0m以下	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

## 第23号一位代価表

たて込み簡易土留賃料（補助）矢板長2.0～2.5m

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
たて込み簡易土留賃料（補助）		式			
	1				
合 計		式			

## 第24号一位代価表

たて込み簡易土留（単独）矢板長2.0m（掘削深2.0m以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工		m			第20号施工表
2.0m以下	100				
引抜工		m			第21号施工表
2.0m以下	100				
合 計		m			
	( 1		当り		



第25号一位代価表

たて込み簡易土留（単独）矢板長2.5m（掘削深2.5m以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建込工		m			第22号施工表
2.5m以下	100				
引抜工		m			第23号施工表
2.5m以下	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

第26号一位代価表

たて込み簡易土留賃料（単独）矢板長2.0～2.5m

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
たて込み簡易土留賃料（補助）		式			
	1				
合 計		式			

第27号一位代価表

開削水替（補助）

100.000 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日			第26号施工表
作業時排水 発動発電機、2 台、ガソリンエンジン駆動型					
合 計		日			
	( 1		当り		

## 第28号一位代価表

## ポンプ据付・撤去工（補助）

100.000 現場 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ据付・撤去工		現場			第27号施工表
	100				
合 計		現場			
	( 1		当り		

## 第29号一位代価表

## 開削水替（単独）

100.000 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機，2 台，ガソ リンエンジン駆動型		日			第26号施工表
合 計		日			
	( 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋及び口環 T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	9.00	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) ロック付転落防止用梯子(φ 600)	7.00	個			
調整金具 調整厚25mm以下	6.00	組			
調整金具 調整厚45mm以下	3.00	組			
調整リング 600×100	3.00	個			
調整リング 600×150	4.00	個			
調整リング 600×200	2.00	個			
斜壁ブロック 600×900×450	5	個			
斜壁ブロック 600×900×600	4	個			
直壁ブロック 900×300	2.00	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直壁ブロック 900×600	3.00	個			
直壁ブロック 900×900	1.00	個			
躯体ブロック 900×600	1.00	個			
躯体ブロック 900×1200	1.00	個			
躯体ブロック 900×1800	7.00	個			
底板ブロック 有効高 130	9.00	個			
合 計		式			

第31号一位代価表

組立1号マンホール（補助）3m以下（底部工含む）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第28号施工表
	100				
底部工 1号用		箇所			第1号特殊施工
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

第32号一位代価表

組立1号マンホール（補助）4m以下（底部工含む）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m超～4m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第30号施工表
	100				
底部工 1号用		箇所			第1号特殊施工
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

第33号一位代価表

削孔 VUφ150（補助）1号

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管φ150		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ 200		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ 200		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スリム内副管継手 Φ200-150		個			
	1				
スリム内副管継手用立管 UFMBP1000L		個			
	1				
スリム内副管継手用立管 UFMBP2000L		個			
	1				
スリム内副管固定バンド UFMBKB150		組			
	3				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 段差3.0m以上～3.5m未満		箇所			第31号施工表
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋及び口環 T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	1.00	組			
調整金具 調整厚25mm以下	1.00	組			
調整リング 600×200	1.00	個			
斜壁ブロック 600×900×450	1.00	個			
躯体ブロック 900×1200	1.00	個			
底板ブロック 有効高 130	1.00	個			
合 計		式			



## 第39号一位代価表

組立1号マンホール（単独）3m以下（底部工含む）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第28号施工表
	100				
底部工 1号用		箇所			第1号特殊施工
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

## 第40号一位代価表

削孔 VUφ150（単独）1号

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管φ150		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

## 第41号一位代価表

削孔 VUφ200（単独）1号

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管φ200		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

第42号一位代価表

耐震継手 (VUφ200) (単独)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
可とう継手 VUφ200 拡張バンドタイプ		個			
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

第43号一位代価表

耐震継手 (VUφ150) (単独)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
可とう継手 VUφ150 拡張バンドタイプ		個			
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

第44号一位代価表

副管材料費 (単独)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スリム副管継手 φ150-100		個			
	1				
スリム内副管用立管 φ100		個			
	1				
スリム内副管用固定バンド UFMKB100		個			
	2				
合 計		式			

第45号一位代価表

## 副管設置工（単独）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工		箇所			第32号施工表
段差1.5m以上～2.0m未満	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

第46号一位代価表

## 小型マンホール（単独）2.0m以下

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製防護蓋		個			
φ 300 T-14 蝶番式・受枠・台座込	100				
小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価） 径300mm 起点および中間形式，2m以下，150mmおよび200mm，5箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，防護蓋の設置あり		箇所			第33号施工表
	100				
合 計		箇所			
	( 1		当り		

第47号一位代価表

## 管路掘削（補助）（機械）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	100				
合 計		m3			
	( 1		当り		

## 第48号一位代価表

## 管路掘削（補助）（人力）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，現場制約あり		m3			第6号施工P
	100				
人力積込 土砂		m3			第7号施工P
	100				
合 計		m3			
	( 1		当り		

## 第49号一位代価表

## 管路埋戻（補助）A区分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第5号施工表
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	( 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第5号施工表
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	( 1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第5号施工表
	100				
合 計		m3			
	( 1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車, 0.5 km, DID区 間なし, 山積0.28m3（平 積0.20m3）, 良好	100	m3			第7号施工表 仮置き場まで
積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満	100	m3			第2号施工P
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3（平 積0.6m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土 含む）, 有り, 31.5km以下	100	m3			第3号施工P 受入地まで
UCR処分費 処分場所 （仮称）道の駅「くまがや」	100	m3			
合 計	( 1	m3	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製 ます径 200mm, 5箇所以上, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし	100	箇所			第34号施工表
合 計	( 1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第35号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正あり、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	12				塩化ビニル管
90° 曲管		個			
90ST 呼び径150mm	2				
接着受口30° 曲管		個			
ST 呼び径150mm	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工（両側分）		m			第13号施工表
2.5m以下、バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.20m <sup>3</sup> ）	100				
アルミ矢板引抜工（両側分）		m			第14号施工表
2.5m以下、トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	100				
土留支保工（軽量金属支保工）		m			第36号施工表
設置撤去、2段 3.5m以下、切梁り 水圧式パイプサポート	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板賃料（補助） 簡易推進立坑	1	式			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用鋼管（先端管） S300-A 700mm／本	1	本			
推進用鋼管（中間管） S300-A 670mm／本	4	本			
合 計		式			



名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン付トラック運転 2 t 積・2 t 吊		日			第8号特殊施工
発動発電機運転 2 t 積・2 t 吊		日			第7号特殊施工
機械器具損料 径300mm		日			第9号特殊施工
合 計		m			
	( 1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン付トラック運転		日			第8号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼材切断工（1）		m			第22号特殊施工
	1.800				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水器 φ 300		組			
	1.000				
鋼材溶接工		m			第24号特殊施工
	2.100				
鋼材切断工（2）		m			第25号特殊施工
	4.200				
普通作業員		人			
クレーン付トラック運転		日			第8号特殊施工
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 SRM150 φ 150mm×600mm	5	本			
スペーサーバンド SMB150-300 φ 150mm用	3	個			
滑材	1	式			
プラスチックテープ 厚0.4mm 幅50mm	1	式			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計		m			

第65号一位代価表

中込工（補助）

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中込め工		m3			第37号特殊施工
	0.053				
合 計		m			

第66号一位代価表

ポンプ運転工（補助）

100.000 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工（推進水替工） 0以上 40未満，常時排水		日			第37号施工表
合 計		日			
	( 1		当り		

第67号一位代価表

擁壁取壊工（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無		m3			
	100				
合 計		m3			
	( 1		当り		

第68号一位代価表

殻運搬処理（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	100	m3			第8号施工P
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235	t			
合 計	( 1	m3	当り		)

第69号一位代価表

舗装版切断（補助）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第9号施工P
合 計	( 1	m	当り		)

第70号一位代価表

濁水運搬処分（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず]	0.85	m3			
合 計		式			

第71号一位代価表

## 舗装版破碎（補助）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第10号施工P
アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第72号一位代価表

## 殻運搬処理（補助）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第11号施工P
舗装版破碎，機械（騒音対策不要、厚15cm以下），無し，6.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	( 1		当り		

第73号一位代価表

## 舗装版切断（単独）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第9号施工P
アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

第74号一位代価表

濁水運搬処分（単独）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕	0.21	m3			
合 計		式			

第75号一位代価表

舗装版破碎（単独）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、有り、全ての費用	100	m2			第10号施工P
合 計	( 1	m2	当り		)

第76号一位代価表

殻運搬処理（単独）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎、機械(騒音対策不要、厚15cm以下)、無し、6.5km以下、全ての費用	100	m3			第11号施工P
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合 計	( 1	m3	当り		)



第77号一位代価表

舗装版破碎（仮復旧）（単独）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第10号施工P
アスファルト舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第78号一位代価表

殻運搬処理（仮復旧）（単独）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第11号施工P
舗装版破碎，機械（騒音対策不要、厚15cm以下），無し，6.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	( 1		当り		

第79号一位代価表

表層（車道 t=3cm）（補助）再生密粒度As

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）		m2			第12号施工P
1.4m未満（仕上厚50mm以下），30mm，mm，mm，再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第80号一位代価表

上層路盤（車道 t = 22 c m）（補助）再生粒度調整碎石

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第13号施工P
220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第81号一位代価表

下層路盤（車道 t = 20 c m）（補助）再生切込碎石

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第14号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第82号一位代価表

表層（車道 t = 3 c m）（単独）再生密粒度 A s

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第83号一位代価表

上層路盤（車道 t = 22 c m）（単独）再生粒度調整碎石

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第13号施工P
220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第84号一位代価表

下層路盤（車道 t = 20 c m（単独）再生切込碎石

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第14号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第85号一位代価表

表層（車道 t = 3 c m）（仮復旧）（単独）再生密粒度 A s

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第15号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1		当り		

第86号一位代価表

溶融式区画線（補助） ゼブラ 45 c m 白

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第38号施工表
無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

第87号一位代価表

溶融式区画線（補助） 破線 45 c m 白

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第39号施工表
無し、溶融式手動、無し、破線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

第88号一位代価表

溶融式区画線（単独） 実線 15 c m 白

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第40号施工表
無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	100				
合 計		m			
	( 1		当り		

第89号一位代価表

交通誘導警備員B（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B（補助）		人			
合 計		式			

第90号一位代価表

交通誘導警備員B（単独）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B（単独）		人			
合 計		式			

第9501号一位代価表

仮設材運搬費（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（往復分）		t			第41号施工表
	5.520				たて込み簡易土留
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，7 km，km，12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第42号施工表
	11.040				5.520×2（往復）たて込み簡易土留
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積み取り卸し費		t			第41号施工表
積み、取卸し(往復分)	1.570				アルミ矢板土留
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第42号施工表
関東・中部・近畿, 7 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	3.140				1.570×2 (往復) アルミ矢板土留
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場密度試験		試料			
砂置換法	1.00				1資料3個
土の突固め試験〔乾燥法〕(JIS A-1210)		試料			
モールド径 10cm ランマー重 2.5kg(1試料につき6点程度)	1.00				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費		試料			
六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1.00				(再生砂用)
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称  
J01 バックホウ規格

入力名称  
山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称  
J01 バックホウ規格  
J02 岩石補正值

入力名称  
山積0.28m3 (平積0.20m3)  
補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ) 100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.45m3 (平積0.35m3) , 補正無し		hr			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称  
J01 バックホウ規格 山積0.45m3 (平積0.35m3)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削] 1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称 入力名称  
J01 バックホウ規格 山積0.45m3 (平積0.35m3)  
J02 岩石補正值 補正無し



第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第6号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值	補正無し

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み 10.00 m3 当り  
(SG000110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 良好		日			第8号施工表
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ダンプトラック 規格	ダンプトラック 4t車
J02	運搬距離	0.5 km
J03	DID区間	DID区間なし
J04	バックハウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J05	タイヤ損耗費	良好

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 1.00 日 当り  
(SG000125)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	タイヤ損耗費	良好

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) UCR処分費 (m3) 1.00 m3 当り

(SS005656)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費 処分場所 (仮称) 道の駅「くまがや」	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 処分場所	(仮称) 道の駅「くまがや」

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 管径区分	呼び径 200mm
J02 施工規模加算	20m以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径150mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 管径区分	呼び径 150mm
J02 施工規模加算	20m未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分) 100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	バックホウ機種	バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 掘削深  
J02 引込機械

入力名称  
2.5m以下  
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
腹起し材質料	100.000	m			
切梁材質料 軽量金属切梁材	100.000	m			
水圧ポンプ賃料	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 作業区分  
J02 設置段数  
J03 切梁り区分

入力名称  
設置撤去  
2段 3.5m以下  
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 掘削深  
J02 バックホウ機種

入力名称  
3.5m以下  
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 掘削深  
J02 引込機械

入力名称  
3.5m以下  
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊



第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
腹起し材質料	100.000	m			
切梁材質料 軽量金属切梁材	100.000	m			
水圧ポンプ賃料	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 作業区分  
J02 設置段数  
J03 切梁り区分

入力名称  
設置撤去  
2段 3.5m以下  
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
腹起し材質料	100.000	m			
切梁材質料 軽量金属切梁材	100.000	m			
水圧ポンプ賃料	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 作業区分  
J02 設置段数  
J03 切梁り区分

入力名称  
設置撤去  
2段 3.5m以下  
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 掘削深

入力名称  
2.0m以下

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜き

10.00 m 当り

(SG000406)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称  
掘削深

入力名称  
2.0m以下

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 掘削深

入力名称  
2.5m以下

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜き

10.00 m 当り

(SG000406)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称  
掘削深

入力名称  
2.5m以下

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3), 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 掘削深

入力名称  
3.0m以下

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜き

10.00 m 当り

(SG000406)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称  
掘削深

入力名称  
3.0m以下



第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称  
J01 排水方法・動力源  
J02 ポンプ台数  
J03 発動発電機 (3kVA) 区分

入力名称  
作業時排水 発動発電機  
2 台  
ガソリンエンジン駆動型

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
1号(内径900) 3m以下	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	マンホール種別	1号
J02	人孔深さ (m)	3m以下
J03	施工規模	4箇所以上
J04	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) モルタル上塗り (配当 1 : 3)  
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第5号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	モルタル厚さ (10~30mm)	20 mm
J02	セメント種類	高炉

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
1号(内径900) 3m超～4m以下	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	マンホール種別	1号
J02	人孔深さ (m)	3m超～4m以下
J03	施工規模	4箇所以上
J04	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	段差 (m)	段差3.0m以上～3.5m未満

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 段差 (m)	段差1.5m以上～2.0m未満

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型マンホール設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1.00 箇所 当り

(SG800920)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共) 深さ2m以下本管径150mm, 200mm	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ） (小型マンホール工)	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	径300mm 起点および中間形式
J02 人孔深さ (m)	2m以下
J03 本管径	150mmおよび200mm
J04 施工規模	5箇所未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 鋳鉄製防護蓋の設置	防護蓋の設置あり

## 第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表)

ます設置工 (市場単価) 塩化ビニ  
ル製

1.00 箇所 当り

(SG800815)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径 200mm
J02	施工規模	5箇所以上
J03	時間的制約を受ける場 合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし

## 第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表)

取付管布設及び支管取付工市場単価

1.00 箇所 当り

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工 共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径 150mm
J02	施工規模	5箇所以上
J03	時間的制約を受ける場 合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補 正	取付管長3m未満補正あり
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック 以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
腹起し材質料	100.000	m			
切梁材質料 軽量金属切梁材	100.000	m			
水圧ポンプ賃料	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称  
J01 作業区分  
J02 設置段数  
J03 切梁り区分

入力名称  
設置撤去  
2段 3.5m以下  
切梁り 水圧式パイプサポート

(SG001900)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
軽油		L			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称  
J01 排水量 (m3/h)  
J02 排水方法

入力名称  
0以上 40未満  
常時排水

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用



(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み.取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	7 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工  
PJ0010  
1号用

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第4号施工P
		0.16			
モルタル上塗り (配当 1 : 3) (マンホー ル用) 20 mm, 高炉	m2				第29号施工表
		0.74			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.19			
合 計	1	箇所	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 発動発電機運転  
PJ0650

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 1.2号	L				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) クレーン付トラック運転  
PJ0660

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油 1.2号	L				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t	hr				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 機械器具損料  
PJ0670

径300mm

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機械損料 SMB300	日				
自動排土装置装置 φ 300	日				
合 計	1	日	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
溶接棒 溶接棒 径3.2mm	kg				
		0.400			
電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		



名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セメント(高炉B) バラ	t				
		0.500			
ベントナイト ハルナメッシュ200	kg				
		100.000			
水	m3				
		0.800			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m3	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.310%, 労96.830%, 材 1.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.31		K1
特殊作業員		51.85		R1
普通作業員		44.98		R2
ガソリン レギュラー		1.86		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 費用の内訳

入力名称  
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機44.490%, 労35.670%, 材19.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山 積0.8m3		44.49		K1
運転手(特殊)		35.67		R1
軽油		19.84		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 土質  
J02 作業内容

入力名称  
土砂  
土量50,000m3未満

(CB210110)

施工P(機46.250%, 労38.070%, 材15.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		46.25		K1
運転手(一般)		38.07		R1
軽油		15.68		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 土砂等発生現場  
J02 積込機種・規格  
J03 土質  
J04 DID区間の有無  
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称  
標準  
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)  
土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
有り  
31.5km以下

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.460%, 材70.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.4		R1
特殊作業員		8.68		R2
土木一般世話役		6.46		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.54		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称  
 J02 構造物種別  
 J03 打設工法  
 J05 コンクリート規格  
 J07 養生工の種類  
 J13 現場内小運搬の有無  
 費用の内訳

入力名称  
 無筋・鉄筋構造物  
 人力打設  
 18-8-25(高炉)  
 養生無し  
 無し  
 全ての費用

## 第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.710%, 材16.290%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		56.03		R1
土木一般世話役		27.52		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		10.64		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.65		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 セメント種類  
J02 費用の内訳

入力名称  
高炉  
全ての費用

## 第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 土質  
J02 施工方法

入力名称  
土砂  
現場制約あり

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 人力積込

1 m3 当り

(CB210830)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 土質等区分

入力名称  
土砂

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機42.350%, 労42.400%, 材15.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.35		K1
運転手(一般)		42.4		R1
軽油		15.25		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 殻発生作業  
J02 積込工法区分  
J03 DID区間の有無  
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)  
J13 費用の内訳

入力名称  
コンクリート(無筋)構造物とりこわし  
機械積込  
無し  
8.0km以下  
全ての費用

(CB430510)

施工P(機 6.050%, 労55.500%, 材38.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm		4.09		K1
特殊作業員		19.28		R1
土木一般世話役		9.9		R2
普通作業員		8.33		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		35.21		Z1
ガソリン レギュラー		2.19		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.200%, 労82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.2		K1
土木一般世話役		29.42		R1
運転手(特殊)		28.07		R2
普通作業員		24.74		R3
軽油		8.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用



(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 殻発生作業  
J02 積込工法区分  
J03 DID区間の有無  
J07 運搬距離(km)(DID区間無)  
J13 費用の内訳

入力名称  
舗装版破碎  
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)  
無し  
6.5km以下  
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.490%, 労45.710%, 材53.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		20.56		R1
普通作業員		14.27		R2
土木一般世話役		4.24		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		48.82		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.71		Z2
ガソリン レギュラー		0.19		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
 30 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410041)

施工P(機 5.110%, 労61.700%, 材33.190%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.65		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.32		K2
普通作業員		25.87		R1
運転手(特殊)		21.85		R2
特殊作業員		12.19		R3
再生粒度調整碎石 RM-40		31.24		Z1
軽油		1.9		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
220 mm  
2層施工  
再生粒度調整碎石 RM-40  
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.910%, 労71.410%, 材22.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		3.06		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.68		K2
普通作業員		29.93		R1
運転手(特殊)		25.29		R2
特殊作業員		14.12		R3
再生クラッシャーラン RC-40		20.42		Z1
軽油		2.2		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称  
J01 全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
200 mm  
1層施工  
再生クラッシャーラン RC-40  
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.490%, 労45.530%, 材53.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.3		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.17		K2
特殊作業員		22.61		R1
普通作業員		15.69		R2
土木一般世話役		4.66		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		53.72		Z1
ガソリン レギュラー		0.21		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称  
 J02 平均幅員  
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J06 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
 30 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 無し  
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	機械掘削工（バックホウ） 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3		SG000010
第0002号施工表	バックホウ運転〔管路掘削〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000045
第0003号施工表	機械掘削工（バックホウ） 山積0.45m3（平積0.35m3）	m3		SG000010
第0004号施工表	バックホウ運転〔管路掘削〕 山積0.45m3（平積0.35m3），補正無し	hr		SG000045
第0005号施工表	機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3	m3		SG000090
第0006号施工表	バックホウ運転〔管路埋戻〕 山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し	hr		SG000092
第0007号施工表	発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区 間なし，山積0.28m3（平積0.20m3），良 好	m3		SG000110
第0008号施工表	ダンプトラック〔普通・ディーゼ ル〕4t積 良好	日		SG000125
第0009号施工表	UCR処分費（m3） （仮称）道の駅「くまがや」	m3		SS005656
第0010号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm，20m以上，時間制約補 正なし，夜間補正なし	m		SG800930
第0011号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 150mm，20m未満，時間制約補 正なし，夜間補正なし	m		SG800930

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	m3		SG800950
第0013号施工表	アルミ矢板建込工（両側分） 2.5m以下，バックホウ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m		SG000412
第0014号施工表	アルミ矢板引抜工（両側分） 2.5m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	m		SG000413
第0015号施工表	土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段 3.5m以下，切梁り 水圧式パイプサポート	m		SG000460
第0016号施工表	アルミ矢板建込工（両側分） 3.5m以下，バックホウ 山積0.28m3（平積0.20m3）	m		SG000412
第0017号施工表	アルミ矢板引抜工（両側分） 3.5m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	m		SG000413
第0018号施工表	土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段 3.5m以下，切梁り 水圧式パイプサポート	m		SG000460
第0019号施工表	土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段 3.5m以下，切梁り 水圧式パイプサポート	m		SG000460
第0020号施工表	建込工 2.0m以下	m		SG000405
第0021号施工表	引抜工 2.0m以下	m		SG000406
第0022号施工表	建込工 2.5m以下	m		SG000405

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	引抜工 2.5m以下	m		SG000406
第0024号施工表	建込工 3.0m以下	m		SG000405
第0025号施工表	引抜工 3.0m以下	m		SG000406
第0026号施工表	ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 2 台, ガソリンエンジン駆動型	日		SG000710
第0027号施工表	ポンプ据付・撤去工	現場		SG000720
第0028号施工表	組立マンホール設置工 (市場単価) 1号, 3m以下, 4箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	箇所		SG800910
第0029号施工表	モルタル上塗り (配当 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m <sup>2</sup>		SG000730
第0030号施工表	組立マンホール設置工 (市場単価) 1号, 3m超～4m以下, 4箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	箇所		SG800910
第0031号施工表	内副管取付工 段差3.0m以上～3.5m未満	箇所		SG000775
第0032号施工表	内副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満	箇所		SG000775
第0033号施工表	小型マンホール設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) 径300mm 起点および中間形式, 2m以下, 150mmおよび200mm, 5箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, 防護蓋の設置あり	箇所		SG800920



積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0034号施工表	ます設置工（市場単価）塩化ビニル製  ます径 200mm, 5箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	箇所		SG800815
第0035号施工表	取付管布設及び支管取付工市場単価  管径 150mm, 5箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満補正あり, 取付管長5m超補正なし, 塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	箇所		SG800825
第0036号施工表	土留支保工（軽量金属支保工）  設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水圧式パイプサポート	m		SG000460
第0037号施工表	ポンプ運転工（推進水替工）  0以上 40未満, 常時排水	日		SG001900
第0038号施工表	区画線設置  無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0039号施工表	区画線設置  無し, 熔融式手動, 無し, 破線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0040号施工表	区画線設置  無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0041号施工表	仮設材等の積込み取卸し費  積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0042号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 7 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0001号施工P	タンパ締固め  全ての費用	m3		CB210450

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0002号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0003号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 31.5km以下	m3		CB210110
第0004号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0005号施工P	モルタル練 高炉, 全ての費用	m3		CB240060
第0006号施工P	掘削 土砂, 現場制約あり	m3		CB210100
第0007号施工P	人力積込 土砂	m3		CB210830
第0008号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0009号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0010号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0011号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0012号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0013号施工P	上層路盤(歩道部)  220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041
第0014号施工P	下層路盤(歩道部)  200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0015号施工P	表層(車道・路肩部)  1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), 無し, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。